



TURKU

HÄMEENKATU 8

Arkeologiset koetutkimukset

29.6. & 11.-15.7.2022

Muuritutkimus Oy

FM Maija Helamaa, FT Kari Uotila & FM Jani Vidgren

27.9.2022

TIIVISTELMÄ

Muuritutkimus Oy teki kesällä 2022 arkeologisia koetutkimuksia Turussa, Hämeenkatu 8:ssa (tontti 853-1-13-5). Tutkimukset liittyvät alueen kaavahankkeeseen. Tontin keski-osaan nurmikkoalueelle tehtiin kaksi koekaivantoa ja kaksi maatutkausaluetta arkeologisen potentiaalin selvittämiseksi. Molemmissa koekaivannoissa havaittiin Turun paloa vanhempaa kulttuurikerrosta, joka oli pelto- tai pihamaata.

Rakenteita havaittiin vain koeojassa B. Rakenteista ojan keskellä ollut kapea kiveys oli Turun paloa 1827 vanhempi, länsipäädyn kiviperustus ajoittuu 1800-luvun jälkipuolelle.

Kulttuurikerrokset olivat kaivannoissa kuivat ja kasaan painuneet. Esinelöydöt painotuivat keramiikkaan ja lasiin. Metalliesineet olivat pahoin korrodoituneita ja maaperän kuivuuden vuoksi orgaaninen aines ei ollut säilynyt. Esinelöytöjen ajoitus painottui 1700-luvun jälkipuolelle ja 1800-luvun alkuun, mutta muutama löydöstä voi olla myös 1600-luvun puolelta. Kerrospaksuus kaivannoissa oli n. 40–50 cm.

Aluetta maatutkattiin tutkimuksen aluksi, ja tontin keskiosassa ja itänurkassa havaittiin signaaleja, jotka liittyvät mahdollisesti tontin vanhempaan asutusvaiheeseen. Hämeenkadun suuntaisen rakennuksen viereinen asfalttialue sen sijaan vaikutti modernien kaivantojen tuhoamalta.

ARKISTO- JA REKISTERITIEDOT

Kohde Turku, Hämeenkatu 8 (kiinteistö 853-1-13-5)
Muinaisjäännös Turun kaupungin vanha asemakaava-alue (mj. rek nro 853500004)
Tutkimuksen laatu Arkeologinen koetutkimus
Ajoitus Historiallinen aika

Sijainti ETRS -TM35FIN-tasokoordinaatit, koekaivantojen keskipisteet:
Koeoja 8a: x: 6711021,0 / 240686,0
Koeoja 8b: x: 6711027,0 / 240688,0

ETRS-GK23-koordinaatit, koekaivantojen keskipisteet:
Koekuoppa 8a: x: 6704625,22 / y: 23460581,66 / z: 11,27–12,53 m mpy (N2000)
Koekuoppa 8b x: 6704630.92 / y: 23460583,76/ z: 10,57–12,78m mpy (N2000)

Tutkimuslaitos Muuritutkimus Oy
Vastuullinen johtaja FT Kari Uotila
Tutkijat FM Maija Helamaa, FM Jani Vidgren, FM Yann Irissou

Projektikoodi MuTu122028
Kenttätyöaika 29.6. & 11.7.-15.7.2022
Tutkimusalue Koekaivantojen pinta-ala yht. 69 m²

Tutkimuksen tilaaja As Oy Hämeenkatu 8

Tutkimuslupa MV/137/05.04.01.02/2022, diar. 8.7.2022
Lausunto Turun museokeskus Dnro 10191–2015, diar. 24.5.2022
Valokuvat Muuritutkimuksen arkisto MuTu122028Dg, MuTu122028Dgf

Löydöt TMK23869

Alkuperäinen raportti Museovirasto
Raportin kopiot tilaaja, Turun museokeskus

Aikaisemmat tutkimukset lähiympäristössä

Brusila, Heljä 1984. TURKU, Kerttulinkatu 8, I kaupunginosa. Viemäryömaa 20.–28.3.1984. Turun Maakuntamuseo.

Pellinen, Hanna-Maria 2021. Turku Vähä-Hämeenkatu – Kaivokatu. Kaukokylmäkaivannon valvonta 30.3.–1.4. ja 14.4.–20.4.2021. Oy Sigillum Ab.

SIJAINTIKARTTA



Tutkimusalueen sijainti (sinisellä ympyrällä).

Pohjakartta: Turun kaupunki (<https://opaskartta.turku.fi/ims/>)

SISÄLTÖ

Tiivistelmä

Arkisto- ja rekisteritiedot

Sijaintikartta

Sisältö

1. Johdanto	2
2. Kaivaushavainnot	4
Koekaivanto 8a	4
Koekaivanto 8b	4
Esinelöydöt	4
3. Maatutkaus	6
4. Yhteenveto	7

LIITTEET

Liite 1: Karttaluettelo

Liite 2: Kartat

Liite 3: Kuvataulut

Liite 4: Yksiköt kaivanto 8A

Liite 5: Yksiköt kaivanto 8B

Liite 6: Löydöt

Liite 7: Löytökuvat

1. JOHDANTO

Muuritutkimus Oy teki arkeologisia koetutkimuksia Turussa, osoitteessa Hämeenkatu 8 (kaupunginosa 1, kortteli 13, tontti 5). Tutkimukset liittyvät alueella vireillä olevaan ns. Kerttulinreunan kaavahankkeeseen. Tontilla tehtiin maatulkausta 29.6.2022 sekä 12.7.2022 Koekaivaukset tehtiin 11.7.–15.7.2022, jolloin tontin 853-1-13-5 itänurkkaan nurmialueelle tehtiin kaksi koekaivantoa alueen arkeologisen potentiaalin selvittämiseksi.

Koetutkimukset liittyvät Turun museokeskuksen lausuntoon (Dnro 10191-2015, 24.5.2022). Museovirasto on myöntänyt Muuritutkimus Oy:lle tutkimusluvan MV/137/05.04.01.02/2022, diar. 8.7.2022). Tutkimusten tilaajana on As Oy Hämeenkatu 8.


Tutkimusten vastuullisena johtajana toimi FT Kari Uotila ja tutkijoina FM Maija Helamaa ja FM Jani Vidgren. Koekaivannot kaivettiin Maija Helamaan ja Jani Vidgrenin valvonnassa ja FM Yann Irissoun sekä HuK Janne Haaralan toimessa dokumentoinnin kenttärkeologeina. Maatulkauksen analyysineen on tehnyt Jani Vidgren apunaan HuK Eveliina Vanhala. Kaivinkonetyöt teki Kaivuuliike Kummala et kumpp.

Kerttulinreunan kaavahankkeeseen liittyviä koekaivauksia tehtiin samaan aikaan myös muilla kaavaan liittyvillä Hämeenkadun tonteilla ja niistä on laadittu omat raporttinsa. Yhteishankkeeseen liittyen kaivantojen dokumentointiin liittyvät numerokoodit on sidottu katuosoitteiden numerointiin (esim. tällä tontilla alue 8a, yksikkö M801 jne).

Koekaivannot avattiin kaivinkoneella ja kerroksia tarkistettiin käsin (lapio ja lasta). Dokumentointi tehtiin takymetrimittauksin, digikuvin ja kirjallisin muistiinpanoin. Paikkatietoaineisto on sidottu kaupungin käyttämään ETRS-GK23-koordinaatistoon käyttäen läheisen Kurjenkaivonkentan ympäristössä olevia kaupungin korkeuskiintopisteitä (N2000) nro 535 (6704533,00 / 23460818,07 / 19,13), 107 (6704485,37 / 23460791,11 / 21,34) ja 125 (6704445,95 / 23460721,19 / 18,85).

Maatulkaus toteutettiin Radar Systems Inc:n Zond 12 -laitteistolla, 500 MHz antennilla, jonka syvyysulottuvuus kohteella oli > 4,5 metriä. Tutkaus tehtiin kaikilla alueilla 50 cm linjavälillä edestakaisena tutkauksena, paisti alue h, jossa linjaväli oli 25 cm. Tutkaprofiilit käsiteltiin Prism 2.60 ohjelmistolla ja tasokuvat tehtiin Voxler ohjelmassa.

Kaivauksessa otettiin talteen havaitut esinelöydöt, ja niistä poistettiin jälkitöissä selvästi modernit esineet. Poistetuista löydöistä on valokuvat tämän raportin liitteenä. Talteen otetut esinelöydöt luetteloi ja esineet valokuvasi HuK Johanna Joensuu.



Karttakuva 1. Tontti ja tutkimusalueet. (Kartta 1, liite 2).

Hämeenkatu 8:ssa on Hämeenkadun puolella 1964 valmistunut kerrostalo ja Kerttulinkadun puoleisella sivulla kaksikerroksinen pysäköintihalli. Pysäköintihallissa ei ole maanalaista osaa, mutta se on mahdollisesti paalutettu. Museokeskuksen lausunnossa koetutkimuksia suositeltiin tontin itäiseen nurkkaan, joka tutkimusten aikaan oli nurmialuetta, jossa oli mm. puita, pensaita, keinu ja pyykinkuivausteline. Nykyisin nurmialueena olevalle itänurkalle on suunnitteilla maanalaista parkkitilaa, ja Kerttulinkadun reunan parkkitalo on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle asuinkerrostalo.

Nurmialueelle tehtiin kaksi koeojaa, jotka kohtasivat alueen keskellä toisensa. Alue A oli n. lounais-koillisuuntainen ja alue B itä-länsisuuntainen. Kaivantojen sijoittelussa pyrittiin pysyttelemään riittävän kaukana pihan puista, ettei niiden juurille tehtäisi peruuttamatonta vahinkoa.

Tontilla ei ole aikaisemmin tehty arkeologisia kaivauksia tai havaintoja. Lähimmät arkeologiset tutkimukset ovat tontin koillispuolella olevan Hämeenkatu 6:n tontin samanaikaiset koetutkimukset (Helamaa, Uotila & Vidgren 2022). Tontin koillispuolella kulkevalta Kaivokadulta, Hämeenkadun ja Vähä-Hämeenkadun välisellä osuudella on eri aikaisissa valvonnoissa havaittu vanhoja puukoururakenteita (1970, 1987 & 2021), lisäksi alueelta on Maakuntamuseon kokoelmiin talletettu irtolöytöinä historiallisen ajan esineistöä (MIP). Lisäksi korttelin toisella sivulla Kerttulinkadulta on muutamia arkeologisia havaintoja.

Kaivausvaiheen jälkeen koeojat peitettiin kaivausmassalla ja pintaosa maisemoitiin puutarhamullalla ja kaivausalueille kylvettiin ruoho. Pihalla aikaisemmin olleet laatoitetut polut voitiin jättää tilaajan ohjeen mukaisesti latomatta takaisin.

Kaarinassa 27.9.2022

FT Kari Uotila

FM Jani Vidgren

2. KAIVAUSHAVAINNOT

KOEKAIVANTO 8A

Koekaivanto A aloitettiin nurmialueen eteläkulmasta ja sen suunta oli hieman pohjoisesta koilliseen kiertävä. Koekaivanto oli pituudeltaan 7,7 m ja leveydeltään 2,0 m. Pintamaan korko kaivannon kohdalla oli n. 12,53–12,65 m mpy. Kulttuurikerroksen pinta tuli korosta 11,48–11,65 m mpy ja sen pinta oli alempana kaivannon eteläosassa.

Kaivannon yksiköt M801, M802 ja M805 olivat moderniin pintamaahan liittyviä ilmiöitä, ja M804, M806 ja M807 olivat piha- tai peltomaakerrosta. Kaivannon kulttuurikerroksen paksuuden selvittämiseksi tehtiin kaksi koekuoppaa ja muuten kaivaminen lopetettiin kulttuurikerroksen pintaan.

Eteläisessä koekuopassa kaivettiin yksiköllä M806 ja sen alta tuli löydötön kerros M807, joka oli jo mahdollisesti värjäytynyttä savea. Pohjamaa tuli korossa 11,28 m mpy. Pohjoisempi kuopista kaivettiin yksiköllä M804 ja pohjamaa tuli korkeudella 11,29 m mpy.

KOEKAIVANTO 8B

Koekaivanto B aloitettiin tontin itäreunasta raja-aidan vierestä. Kaivannon pituus oli n. 23,8 m ja leveyttä n. 2,0 m. Pintamaa kaivannon alueella oli korkeudella 12,57–12,78 m mpy. Maanpinta laski hieman kohti länttä. Kulttuurikerroksen pinta tuli korkeudella 11,67–11,97 m mpy. Kaivantoon tehtiin yhteensä 4 koekuoppaa kulttuurikerrosten paksuuden selvittämiseksi ja muilta osin kaivanto jätettiin kulttuurikerroksen pintaan.

Kaivannon itäosassa oli kolmen paalun rykelmä R856 ja sen länsipuolella kivillä täytetty oja L857. Nämä ajoittuvat todennäköisesti Turun paloa vanhemmaksi. Kulttuurikerroksesta havaittiin kaksi tasoa, joista ylemmät M851 ja M854 olivat hiekan sekaista ruskeaa savea, ja alemmat M858 ja M859 ruskeaa savea, jossa oli seassa hieman tiilimurskaa. Yksiköitä rajasi kivioja L857, joka oli kaivettu kerrosten läpi pohjasaveen. L857:n pohjalla sen itäreunassa oli yksittäinen vaakahirsi. Pohjamaan korko koekaivannon itäosassa oli n. 11,44–11,54 m mpy.

Kaivannon 8B keskiosassa pintamaan alta tuli puhtaan hiekan kerros M855 ja sen alta korossa 11,68 m mpy kapea kiveys R864 joka ajoittuu Turun paloa vanhemmaksi. Kiveyksen länsipuolella oli piha- tai peltomaakerros M861 ja moderni putkikaivanto L860. Kiveyksen läpi mentiin n. metrin levyisenä koeojana. Pohjamaan korko koekuopassa oli n. 11,14 m mpy. Kiveyksen alaiset kerrokset olivat peltomaata ja suhteellisen vähälöytöisiä.

Kaivannon länsipäässä tuli rakennuksen perustus, joka sijainniltaan sopii yhteen rakennukseen, joka näkyy 1800-luvun lopun kartoissa sekä ilmakuvissa vielä vuonna 1958 ja purettiin 1960-luvun alussa. Kiviperustuksen R868 alta tuli hirsiarina R879, ja sen perustuskaivanto L875 rakennuksen sisäpuolella oli täytetty palopurkumaalla M878. Perustuksen molemmille puolille tehtiin koekuopat.

Rakennuksen sisällä pohjamaa tuli korkeudella 11,22 m mpy ja perustuskaivannon pohja oli korkeudella 10,89 m mpy. Ulkopuolella koekuopassa havaittiin piha- tai peltokerroksia ja pohjamaa tuli korkeudella 11,00 m mpy.

ESINELÖYDÖT

Esinelöydöistä suurimmat löytöryhmät olivat punasavikeramiikka ja liitupiippujen osat, joita molempia tuli hieman yli 100 alanumeroa. Metallilöytöjä tuli n. 1,48 kg, ja ne olivat pääasiassa hyvin huonokuntoisia naulojen, vartaiden ja lattaraudan katkelmia. Rahoja tuli vain kaksi kpl, joista toinen huonokuntoinen ruotsalainen kupariraha TMK23869:RA854:1, joka ajoittuu 1700-luvun alkuun. Toinen oli 1840-luvun venäläinen kolikko.

Keramiikka ajoittui pääasiassa 1700-luvun loppuun tai 1800-luvun alkuun, mutta muutamia 1600–1700-lukujen taitteeseen ajoittuvia keramiikan kappaleita löytyi myös.


Keramiikan osalta suurin löytöryhmä oli punasavikeramiikka. Piiposliiniesineiden paloja löytyi myös runsaasti. Fajanssia ja posliinia tuli molempia muutamia pieniä paloja. Kaakelin paloja tuli erityisesti modernista täyttömaasta, ja ne poistettiin jälkityövaiheessa. Turun paloa vanhemmista kerroksista tuli vain 5 katkelmaa punasavikaakelia.

Tutkimuksen koekaivannoista löytyi luita n. 3,0 kg.


3. MAATUTKAUS

Hämeenkatu 8:n maatutka-alue F tehtiin nurmikkoalueelle ja sen koko oli 18x8,5 m. Alueen keskellä näkyi voimakas syvälle menevä signaali, ja aiheutuu todennäköisesti jostain modernista kaivannosta. Alueen koillispuolella on erityisesti potentiaalinen alue säilyneille kerroksille, lounaispuolella kerrokset olivat sekoittuneempia, erityisesti alueen lounaisreunassa lähellä pysäköintihallia.

Alue I tehtiin nurmialueen ja Hämeenkadun varren rakennuksen väliselle asfalttitielle ja sen koko oli 14x3 m. Signaalien perusteella alueella kulki useita moderneja kunnallistekniikkakaivantoja.



Kuva 1: Alue F:n tutkaprofiili 16 alueen keskivaiheilta, 0= lounas, 1=koillinen.



Kuva 2: Alue I:n tutkaprofiili 3, 0= lounas, 1= koillinen.

4. YHTEENVETO

Hämeenkatu 8:n eli tontin 853-1-13-5 itänurkkaa tehtiin kaksi koekaivantoa alueen arkeologisen potentiaalin selvittämiseksi. Lisäksi samaisella alueella tehtiin maatutkausta kahdella soveltuvalla alueella. Molemmissa koekaivannoissa havaittiin kulttuurikerroksia, jotka ovat Turun paloa 1827 vanhempia.

Kulttuurikerrokset olivat piha- tai peltomaata, ja niiden esinelöytöjen määrä oli suhteellisen niukka. Rakennehavainnoista koekaivannon B länsipäädyn kivirakenteet olivat Turun paloa myöhäisempää rakennusvaihetta. Koekaivannon B keskiosan kapea kiveys on Turun paloa vanhempi samoin kuin lohkotuilla kivillä täytetty oja kaivannon itäpäässä.


Tutkimusalueen keskiosassa kulki yksi moderni putkikaivanto, jossa oli käytöstä poistettu vanha keraaminen putki pohjalla. Muuten tontin nurmialueelta ei havaittu moderneja kaivantoja.

Hämeenkadun reunalla olevan rakennuksen seinustalla pihan puolella kulkevan asfaltoidun pihamaan alla maatutkauksessa havaittiin useita moderniin toimintaan viittaavia signaaleja.

Pihan itäosan nurmialueen kulttuurikerrokset tulivat n. 80-100 cm täyttömaakerroksen alta. Lisäksi on mahdollista, että tontin lounaisosan pysäköintihallin alta löytyy myös ehjiä kulttuurikerroksia.

Hämeenkatu 8 kartat

Kartta 1	Yleiskartta.	Tutkimusalueet.	A3, 1:500
Kartta 2	Yleiskartta.	Tutkimusalueet, maatumkahavainoja (0,6 m)	A4, 1:200
Kartta 3	Yksikkökartta	Koeoja 8a - taso 1, M804, M805, M806	A4, 1:25
Kartta 4	Yksikkökartta	Koeoja 8a - taso 2, M804, M806	A4, 1:25
Kartta 5	Yksikkökartta	Koekuopat alueella 8a. M807 eteläisessä, pohjoisen koekuopan pohjamaan pinta	A4, 1:25
Kartta 6	Yksikkökartta	Koeojan 8b itäpäätty - taso 1. M851, L852, M854	A3, 1:25
Kartta 7	Yksikkökartta	Koeojan 8b itäpäätty - taso 2. L857, M858, M859	A3, 1:25
Kartta 8	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 1. M855, L860, M861	A3, 1:25
Kartta 9	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 2. Pihamaakerros M854, Moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861 Kiveys R864, purkumaa M870	A3, 1:25
Kartta 10	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 3. Pihamaakerros M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, kiveyksen perustuskerros M865, purkukerros M870	A3, 1:25
Kartta 11	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 4. Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, orgaaninen kerros M866, purkukerros M870	A3, 1:25
Kartta 12	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 5. Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, peltomaa M867, purkukerros M870	A3, 1:25
Kartta 13	Yksikkökartta	Koeoja 8b- keskiosa - taso 6. Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, purkukerros M870, peltokerros M871	A3, 1:25
Kartta 14	Yksikkökartta	Koeoja 8b - Länsipäätty - taso 1. Moderni purkumaa M870	A3, 1:25
Kartta 15	Yksikkökartta	Koeoja 8b - Länsipäätty - taso 2. Kiviperustukset R868 (taso 1) ja R869 purkukerros M870, savikerros rakenteen sisällä M876	A4, 1:25
Kartta 16	Yksikkökartta	Koeoja 8b - Länsipäätty - taso 3. Kiviperustukset R868 (taso 2) ja R869 Purkukerros M870 Savikerros rakenteen sisällä M876	A4, 1:25
Kartta 17	Yksikkökartta	Koeoja 8b - Länsipäätty - taso 5. Kiviperustukset R868 (taso 3) ja R869, Purkumaa M870, Hiekkakerros M872 koekuopassa, Puunkuorisilppu M877	A4, 1:25
Kartta 18	Yksikkökartta	Koeoja 8b - Länsipäätty - taso 5. Kiviperustukset R868 (taso 3) ja R869. Peltokerros M873, Palopurkukerros M878, multainen pihamaa M880	A4, 1:25



Hämeenkatu
sähköautojen latauspiste

Kaivokatu

Tontti
853-1-13-5

Hämeenkatu 8

Koojoja 8b

Koojoja 8a

Maatukka I

Maatukka I


Työterveys-
talo

	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 8, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022 Muuritutkimus Oy / MuTu122028		Yleiskartta Tutkimusalueet	
	Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren		MK 1:500	
	Editointi: J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 1
	Pohjakartta: Turun kaupunki			



Hämeenkatu

5



Koeoja 8b

6704631.16
23460571.15
12.64

6704629.42
23460580.65
12.56

6704688.12
23460684.41
14.53


6704621.05
23460581.75
12.54

Maatutka F


Koeoja 8a



TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 8, koetutkimukset		Yleiskartta	
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Tutkimusalueet Maatutka-alueet - havainnot (0,6 m)	
Muuritutkimus Oy / MuTu122028		MK 1:200	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 2
Editointi: J. Vidgren			
Pohjakartta: Turun kaupunki			




	Ruskeasävyinen savimaa
	Tummanruskea maa ja sininen savi
	Savea ja tiilenpaloja
	Sekoittunut multainen savi
	Kivinen soramaa



TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset	
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022	
Muuritutkimus Oy / MuTu122028	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren	
Editointi: J. Vidgren	



Yksikkökartta Koeoja 8a - taso 1	
M804, M805, M806	
MK 1:25	
Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA3




	Ruskeasävyinen savimaa
	Tummanruskea maa ja sininen savi
	Savea ja tiilenpaloja
	Sekoittunut multainen savi
	Kivinen soramaa



TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset	Yksikkökartta Koeoja 8a - taso 2
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022	Koekuopat alueella 8a M804, M806
Muuritutkimus Oy / MuTu122028	MK 1:25
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren	Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000
Editointi: J. Vidgren	KARTTA 4





	Ruskeasävyinen savimaa
	Tummanruskea maa ja sininen savi
	Savea ja tiilenpaloja
	Sekoittunut multainen savi
	Pohjasavi









**TURKU, Vanha asemakaava-alue
Hämeenkatu 4, koetutkimukset**
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022
Muuritutkimus Oy / MuTu122028
Mittausdokumentointi:
M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren
Editointi: J. Vidgren


0 1 m


**Yksikkökartta
Koeoja 8a - taso 3**
Koeuopat alueella 8a
M807 eteläisessä ja sen pohja myös
pohjamaan pinta, pohjoisessa
kuopassa pohjamaan pinnat
MK 1:25
Koord. ETRS-GK23
Kork. N2000


KARTTA 5









-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Kiviä ja soraa


0  1 m


	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 8, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022 Muuritutkimus Oy / MuTu122028		Yksikkökartta Koeoja 8b - taso 1 Koeojan 8b itäpääty M851, L852, M854	
	Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		MK 1:25 Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	
			KARTTA 6	








-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Kiviä ja soraa

0  1 m


	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 8, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022 Muuritutkimus Oy / MuTu122028		Yksikkökartta Koeoja 8b - taso 2 Koeojan 8b itäpääty L857, M858, M859	
	Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		MK 1:25 Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	
			KARTTA 7	









-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Puhdas hiekka

0  1 m


	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Yksikkökartta Koeoja 8b- keskiosa - taso 1 M855, L860 ,M861	
	Muuritutkimus Oy / MuTu122028		MK 1:25	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 8	



-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Pohjasavi









N



0 1 m

TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022 Muuritutkimus Oy / MuTu122028		Yksikkökartta Koeoja 8b- keskiosa - taso 2 Pihamaakerros M854, Moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861 Kiveys R864, purkumaa M870	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		MK 1:25 Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	
		KARTTA 9	



-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Pohjasavi



**TURKU, Vanha asemakaava-alue
Hämeenkatu 4, koetukimukset**
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022

Muuritutkimus Oy / MuTu122028


Mittausdokumentointi:
M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren


Editointi: J. Vidgren

**Yksikkökartta
Koeoja 8b- keskiosa - taso 2**
Pihamaakerros M854, moderni
putkikaivanto L860, pihamaa M861,
kiveys R864, kiveyksen
perustuskerros M865, purkukerros
M870
MK 1:25

Koord. ETRS-GK23
Kork. N2000

KARTTA 10










6704632.30
23460585.77
12.59

6704631.16
23460577.63
12.62

6704630.03
23460585.72
12.58

6704629.11
23460577.79
12.67


m






-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Maatunutta orgaanista ainetta


0  1 m





TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset		Yksikkökartta Koeoja 8b- keskiosa - taso 4	
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, orgaaninen kerros M866, purkukerros M870	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren		MK 1:25	
Editointi: J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 11









-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Maatunutta orgaanista ainetta


0  1 m


	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Yksikkökartta Koeoja 8b- keskiosa - taso 4 Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, peltomaa M867, purkukerros M870	
	Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		MK 1:25 Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	
			KARTTA 12	



-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Tummanruskea maa ja sininen savi
-  Savea ja tiilenpaloja
-  Sekoittunut multainen savi
-  Maatunutta orgaanista ainetta

0  1 m

	TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Yksikkökartta Koeoja 8b- keskiosa - taso 6 Pihamaa M854, moderni putkikaivanto L860, pihamaa M861, kiveys R864, purkukerros M870, peltokerros M871	
	Muuritutkimus Oy / MuTu122028		MK 1:25	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren Editointi: J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 13	



	Ruskeasävyinen savimaa
	Tummanruskea maa ja sininen savi
	Savea ja tiilenpaloja
	Sekoittunut multainen savi
	Pohjasavi



TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022
Muuritutkimus Oy / MuTu122028
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren
Editointi: J. Vidgren




Yksikkökartta Koeoja 8b - Länsipääty - taso 1	
Moderni purkumaa M870	
MK 1:25	
Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 14

6704632.00
23460572.63
12.62

6704631.16
23460577.63
12.62

6704629.40
23460572.33
12.57

6704629.11
23460577.79
12.67



	Ruskeasävyinen savimaa
	Sininen savi
	Soraa tai hiekkaa
	Sekoittunut multainen savi
	Pohjasavi



0 1 m


TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset Helamaa, Uotila & Vidgren 2022	Yksikkökartta Koeoja 8b - Länsipääty - taso 2 Kiviperustukset R868 (taso 1) ja R869 Purkukerros M870 Savikerros rakenteen sisällä M876
Muuritutkimus Oy / MuTu122028	MK 1:25
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren	Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000
Editointi: J. Vidgren	KARTTA 15

6704632.00
23460572.63
12.62

6704631.16
23460577.63
12.62

6704629.40
23460572.33
12.57

6704629.11
23460577.79
12.67



	Ruskeasävyinen savimaa
	Sininen savi
	Soraa tai hiekkaa
	Sekoittunut multainen savi
	Pohjasavi



**TURKU, Vanha asemakaava-alue
Hämeenkatu 4, koetutkimukset**
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022
Muuritutkimus Oy / MuTu122028
Mittausdokumentointi:
M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren
Editointi: J. Vidgren



**Yksikkökartta
Koeoja 8b - Länsipääty - taso 3**
Kiviperustukset R868 (taso 2) ja R869
Purkukerros M870
Savikerros rakenteen sisällä M876


MK 1:25
Koord. ETRS-GK23
Kork. N2000
KARTTA 16






6704632.00
23460572.63
12.63

6704631.16
23460577.63
12.62

6704629.40
23460572.33
12.57

6704629.11
23460577.79
12.67



-  Ruskeasävyinen savimaa
-  Puunkuorisilppukerros
-  Soraa tai hiekkaa
-  Sekoittunut multainen savi
-  Pohjasavi



**TURKU, Vanha asemakaava-alue
Hämeenkatu 4, koetutkimukset**
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022
Muuritutkimus Oy / MuTu122028
Mittausdokumentointi:
M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren
Editointi: J. Vidgren




**Yksikkökartta
Koeoja 8b - Länsipääty - taso 4**
Kiviperustukset R868 (taso 3) ja R869
Purkukerros M870, Hiekkakerros
M872 koekuopassa, Puunkuorisilppu
M877
MK 1:25
Koord. ETRS-GK23
Kork. N2000
KARTTA 17

6704632.00
23460572.63
12.63

6704631.16
23460577.63
12.62

6704629.40
23460572.33
12.57

6704629.11
23460577.79
12.67



	Ruskeasävyinen savimaa
	Puunkuorisilppukerros
	Soraa tai hiekkaa
	Sekoittunut multainen savi
	Pohjasavi



TURKU, Vanha asemakaava-alue Hämeenkatu 4, koetutkimukset		Yksikkökartta Koeoja 8b - Länsipääty - taso 5	
Helamaa, Uotila & Vidgren 2022		Kiviperustukset R868 (taso 3) ja R869 Peltokerros M873, Palopurkukerros M878, multainen pihamaa M880	
Muuritutkimus Oy / MuTu122028		MK 1:25	
Mittausdokumentointi: M. Helamaa, J. Haarala, Y. Irissou, J. Vidgren		Koord. ETRS-GK23 Kork. N2000	KARTTA 18
Editointi: J. Vidgren			





MuTu122028Dg_1. Koeoja 8a: Täyttö- ja tasausmaan (M801) alta tullut kulttuurikerroksen pinta. Etelästä, 11.7.2022, M. Helmaa.



MuTu122028Dg_2. Koeoja 8a: Kulttuurikerrosten pinta, M804, M805, M806. Pohjoisesta, 11.7.2022, M. Helamaa.



MuTu122028Dg_3. Koeoja 8a: Eteläisen koekuopan vaaleamman savimaan M807 pinta. Länneestä, 11.7.2022, M. Helamaa.



MuTu122028Dg_4. Koeoja 8a: Koillisprofiili eteläisen koekuopan kohdalla. Länneestä, 11.7.2022, M. Helamaa.



MuTu122028Dg_5. Koeoja 8a: Koeojan molemmat koeuopat pohjaan kaivettuina. Etelästä, 11.7.2022, M. Helamaa.



MuTu122028Dg_6. Koeoja 8b: Kulttuurikerroksen pintaa puhdistettuna, M854, L852, M851. Lännestä, 11.7.2022, J. Vidgren.



MuTu122028Dg_7. Koeoja 8b: Kivikko L852:n pinta. Kaakosta, 12.7.2022, J. Vidgren.



MuTu122028Dg_8. Koeoja 8b: Kivioja L857 pinta esillä ja paalukuoppa R856. Idästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_9. Koeoja 8b: Moderni putkikaivanto L860:n pinta esillä. Länestä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_10. Koeoja 8b: Kivioja L857 pinta esillä. Kaakosta, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_11. Koeoja 8b: Kivioja L857 toinen kerros kiviä. Etelästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_12. Koeoja 8b: Paalukuoppa R856 kaivettu pohjaan. Kaakosta, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_13. Koeoja 8b: Kivioja L857 kolmas kerros kiviä. Etelästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_14. Koeoja 8b: Kivioja L857 kaivettu pohjaan, itäreunalla kivien alla ollut puu esillä. Etelästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_15. Koeoja 8b: Kapea kiveys R864 putsattuna esiin. Etelästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_16. Koeoja 8b: Koeojan 8b itäosa pohjaan kaivettuna, kiviojan L857 profiili esillä. Etelästä 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_18. Koeoja 8b: Kapea kiveys R864 putsattuna esiin. Idästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_ 17. Koeoja 8b: Koeojan 8b itäinen koekuoppa pohjaan kaivettuna. Idästä, 12.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_19. Koeoja 8b: Kapea kiveys R864 purettuna keski-koekuopan alueelta, orgaaninen kerros M866 pinta. Etelästä, 13.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_20. Yleiskuva koeajasta 8b. Lännestä, 13.7.2022, M. Helamaa



MuTu122028Dg_21. Koeaja 8b: Kiviperustukset R868 ja R869. Kaakosta, 13.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_22. Koeoja 8b: Keskisen koeuopan pohjoisprofiilia. Etelästä, 14.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_23. Koeoja 8b: Kiviperustus R868, paalut R874. Etelästä, 14.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_24. Koeoja 8b: Kiviperustukset R868 ja R69, sekä niiden välissä olleen maayksikön M876 pinta. Lounaasta, 14.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_26. Koeoja 8b: Kiviperustus R868 ja M878 pohjaan kaivettuna. Lounaasta, 15.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_25. Koeoja 8b: Kiviperustuksen R868 itänurkka ja koeojan 8b läntisen koekuoppa kaivettuna pohjaan. Idästä, 15.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_27. Koeoja 8b: Kiviperustuksen R868 itänurkka ja sen alla näkyvä hirsiarinan pää R879. Idästä, 15.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_28. Koeoja 8b: Profili R868:n kaakkoisseinän vierestä, M878 pohjaan kaivettuna. Luoteesta, 15.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_29. Koeoja 8b: Kiviperustus R868 ja sen alainen hirsjarina R879. Luoteesta, 15.7.2022, J. Vidgren



MuTu122028Dg_30. Kannen kuva: Yleiskuva koeojan 8b länsipäästä ja Hämeenkatu 8:n pihamaasta. Lännestä, 15.7.2022, J. Vidgren

M 801 Modernit pintamaat, konekaivuu

Ryhmä

Tulkinta: sekottunut, 1900-luvulla mylläytynyt täyttö- ja tasauserros. Käytännössä kalsi eri kerrosta, mutta kummassakin oli satunnaisia 1900-l löytöjä.

1900-l

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit

Sekoittunut

tasauserros

Yksikön tiedot

Koeajan koko matkalla, n. 6,8 x 1,6 m.

Yksikön pinta oli korkeudell 12,6 m mpy

Paksut kerrokset mylläntynyttä maata, pääosin multaa. Multa on hieman saven sekaista, keojan 8a pohjoisosassa kertostuneena multaa-irtonaista vaaleaa soraa, multaa. Multakeroksessa on pitkälti melko modermeja löutyjä (repäisykorkkeja ym). Tiilen paloja, kiviä, yläosassa kerrosta on betonia.

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M) Melko selkeä

Päällä on: Nurmi

Alla on: M802, M804=M806, M805

Kaivuutapa

M 802 Putsauskerros konekaivuun jälkeen

Ryhmä

Tulkinta: Sekoittuneen täyttö- ja tasauserros M801:n alapinta

1900-luku pääosin

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Löytöjen erittelyksi; Tekninen

Sekoittunut

tasauserros

Yksikön tiedot

Tekninen yksikkönumero m801:n ja sen alla olevien kerrosten rajapinnalta, lasta ja lapioputsaus konekaivun jälkeen.

Löydöt käytännössä M801:tä. Yksikön koko oli n. 6,8 x 1,6 m.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,5-11,7 m mpy

Rajapinnat ylle (M) tekninen

Rajapinnat alle (M) selkeä

Päällä on: M801

Alla on: M804, M805, M806

Kaivuutapa Lasta ja lapio

M 803 Poisto

Ryhmä

Tulkinta:

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Yksikön tiedot

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on:

Alla on:

Kaivuutapa

M 804 Ruskea multainen savi, peltokerrosta

Ryhmä

Tulkinta: Vanhaa, arviolta 1700-1800-luvun peltomaata

vanhaa, arviolta 1700-1800-luvun peltomaata

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Osin laitettu, osin kertynyt

peltokerros

Yksikön tiedot

Yksikkö sijaitsee koeojan 8a pohjoispäädyssä, se on alun perin rajattu m805:n reunan myötäisesti, mutta jatkuu sen alle ja yhtyy m806een joka on samaa kerrosta.

Yksikköä on kaivettu käsin (lapio ja lasta) n. 1x 2,5 m laajuisena koeojan pohjalla (pohjoinen koekuoppa). Paksuus 30-40 cm.

Yksikön pinta oli korkeudella 11,7 m mpy

Ruskeaa tiivistä multaista savista maata. Seassa tiilimurua ja hiukan orgaanista massaa.

Rajapinnat ylle (M) selkeä

Rajapinnat alle (M) selkeä

Päällä on: M801, M802, M805

Alla on: M808=pohjasavi

Kaivuutapa

M 807 Harmaa savi peltokerroksen M806 alla

Ryhmä

Tulkinta: Peltokerroksen pohjaa, osin jo värjäytynyttä savea.

1700-luku tai vanhempi

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

värjäytynyt kerros

Yksikön tiedot

Yksikköä on kaivettu käsin (lappio ja lasta) n. 1x 1,5 m laajuisena koeojan pohjalla (eteläinen koekuoppa). Paksuus 4-8 cm.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,3 m mpy

Harmaata savea, joukossa hieman tiilimurskaa.

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M806

Alla on: pohjamaa

Kaivuutapa

M 808 Pohjasavi

Ryhmä

Tulkinta: Puhdas pohjamaa

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Luontainen ilmiö, luonnon tapahtuma

luonnollinen kerros

Yksikön tiedot

Eteläisessä ja pohjoisessa koekuopassa. Pohjamaa

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M804, M807

Alla on:

Kaivuutapa

M 850 Pintamaa, sekoittuneita moderneja täyttömaakerroksia

Ryhmä

Tulkinta:

Määrittelyn peruste Yksikön muodostuminen Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit

Yksikön tiedot

Koko koeojan 8b alueella. Kerroksen paksuus n. 80 cm.

Rajapinnat ylle (M) Rajapinnat alle (M)

Päällä on: Nurmi, betonilaattoja

Alla on: M851, L852, M853, M854, M855, R856, R857

Kaivuutapa

M 851 Tiivis ruskea tiilimurskainen pihamaa

Ryhmä

Tulkinta: Piha- tai peltokerrosta

1800-luku

Määrittelyn peruste Yksikön muodostuminen Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia Kertynyt/muodostunut paikalleen pihakerros

Yksikön tiedot

Koko kaivannon leveydellä. Länsipää yksiköstä leikkausta 852 vasten ja leikkaus kaivettu yksiköstä läpi.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,97 m mpy

Tiilimurskan ja mullan sekaista ruskeaa savea

Rajapinnat ylle (M) Selvät Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: M858

Kaivuutapa Lasta Ei seulottu

L 852 Kivikerros

Ryhmä

Tulkinta: Löyhällä kiviladonnalla täytetty ojamainen kaivanto

1800-luku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Selkeä rajapinta

Kaivettu paikalleen

ojamainen kaivanto

Yksikön tiedot

Pintamaan alta tullut kerros, jossa pienehköjä kiviä. Kerroksen alta länsiosassa pihamaata, itäosassa kiviperustus tai kivoja R857. Kerros oli ojan pohjoisreunssa kapea, n. 50 cm ja eteläreunassa selvästi leveämpi, eli n. 3,6 m.

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,78-11,86 m mpy

Matala oja, täyttönä mullan sekaista pientä kiveä. Ihan pohjimmaisena ojan länsiosassa oli ruskea orgaaninen kerros, jonka paksuus pari senttiä.

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: R857, M859

Täyttönä M853

Kaivuutapa Lasta ja lapio

Ei seulottu

M 853 Ojan L852 täyttömaa

Ryhmä

Tulkinta: Täyttökerros ojamaisessa kaivannossa

1800-luku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Osin laitettu, osin kertynyt

täyttökerros kaivannossa

Yksikön tiedot

Ojamaisen kaivannon täyttöä

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,78-11,86 m mpy

Kiviä, soraa, multaa ja juuria. Ojan pohjalla ruskea orgaaninen kerros, jossa lähes täysin maatonutusta orgaanista ruskeaa massaa.

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: R857, M859

Kaivuutapa Lasta ja lapio

Ei seulottu

M 854 Pihamaakerros

Ryhmä

Tulkinta: Piha- tai peltokerrosta

1800-luku, osin ehkä 1700-luvun loppua

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

pihakerros

Yksikön tiedot

L852:n ja kiveyksen R864:n välinen alue. Koko koeojan leveydellä.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,71-11,73 m mpy

Tiivis ruskea savi, jossa tiilimurskaa. Löytöjä vähän. Samanlaista kuin M851 ojan L852 itäpuolella.

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: M859

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

M 855 Hiekkakerros kiveyksen R864 päällä

Ryhmä

Tulkinta: Hiekkakerros, joka liittyy todennäköisesti kiveykseen R864

1700-luvun loppu - 1800-luvun alku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit

Osin laitettu, osin kertynyt

tasauskerros

Yksikön tiedot

Lounas-koillisuuntainen kapea kaistale.

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,79 m mpy

Hienoa hiekkaa, soraa.

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: R864

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

R 856 Paalunsijat

Ryhmä

Tulkinta: Kolme paalunsijaa

1700-luku tai 1800-luvun alkua

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Rakenne	Rakennettu	paalunsija

Yksikön tiedot

Kolme paalukuoppaa, joista kaksi pienehköä ja yksi isompi. Kaikissa paalukuopissa oli raunoilla tiivisteenä kiviä ja tiilen kappaleita. Suurimman halkaisija oli n. 55 cm ja pienempien n. 20 cm.

Paalut tulivat esiin n. korossa 11,89-12,00 m mpy ja pohja oli korossa 11,38-11,50 m mpy

Puupaalut ja kuopan pohjalla tukikiviä. Paalunsijojen maayksikkö oli M862, ja löytönä lasipullon kappaleita.

Rajapinnat ylle (M) Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa Lasta ja lapio Ei seulottu

L 857 Kivillä täytetty oja

Ryhmä

Tulkinta: Mahdollisesti rajaoja tai salaoja.

1700-luku tai 1800-luvun alku

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Selkeä leikkaus	Osin laitettu, osin kertynyt	täyttökerros kaivannossa

Yksikön tiedot

Lähes luode-kaakkoisuuntainen oja, jossa löyhä kiviladonta. Kivien väleissä mullan sekaista hiekkaa. Ojan itäreunassa kivien alla kulki ojan suuntaisena yksi pahoin maatunut vaakapuu.

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,85-1,93 m mpy ja pohja 11,40-11,45 m mpy

Pienehköistä lohkotuista kivistä tehty löyhä ojan täyttö.

Rajapinnat ylle (M) Selvät Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850, M853

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa Lasta Ei seulottu

M 858 Vaalea savi koeojan itäpäädyssä

Ryhmä

Tulkinta: Peltokerrosta, tai vanhaa pihamaata

1700-luku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

peltokerros

Yksikön tiedot

Kiviojan L857 itäpuolella koko kaivannon leveydellä. Kaivettiin koeojana kaivannon keskellä n. 80 levyisenä kaistana jättäen porrastuksen kaivannon reunoille. Alueen pituus oli n. 1,9 m. Samanlaista kuin M859 L857:n länsipuolella.

Yksikön pinta oli korkeudella 11,84-1189 m mpy

Ruskeamman saven alta tullut vaaleampi savikerros, jossa hieman tiiliporoa

Rajapinnat ylle (M) Liukuva

Rajapinnat alle (M) Liukuva

Päällä on: M851

Alla on: Pohjasavi

Kaivuutapa Lasta ja lapio

Ei seulottu

M 859 Vaalea savi koeojan keskiosassa

Ryhmä

Tulkinta: Peltokerrosta, tai vanhaa pihamaata

1700-luku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

peltokerros

Yksikön tiedot

Kiviojan L857 ja kiveyksen R864 välisellä alueella koko kaivannon leveydellä. Kaivettiin koeojana kaivannon keskellä jättäen porrastukset reunoihin. Koeoja leveys oli n. 80 cm ja pituus n. 5,80 m. Kerroksen pinta ja pohja laski länteen mentäessä. Samanlaista kuin M858, paitsi vähemmän esinelöytöjä.

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,51-11,62 m mpy

Ruskeamman saven alta tullut vaaleampi savikerros, jossa hieman tiiliporoa

Rajapinnat ylle (M) Liukuva

Rajapinnat alle (M) Liukuva

Päällä on: M854

Alla on: Pohjasavi

Kaivuutapa Lasta ja lapio

Ei seulottu

L 860 Putkikaivanto

Ryhmä

Tulkinta: Moderni putkikaivanto

1900-luku

Määrityksen peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Selkeä leikkaus

Kaivettu paikalleen

moderni kaivanto

Yksikön tiedot

N. 88 cm leveä kaivanto jollekin modernille putkelle. Kaivanto on täytetty savella, kivillä ja modernilla roskalla. Täytössä erittäin paljon lasipullojen kappaleita 1900-luvulta. Kaivettiin pinnasta vain sen verran, että sille saatiin ajoitus. Kaivannon suunta n. lounaasta koilliseen. Ojan vieressä tehtiin kaivinkoneella koekuoppa pohjasaveen, ja samalla siitiin esiin tämän kaivannon pohjalla kulkenut keraaminen viemäriputki.

Oja tuli mäkyviin pintamaan alta korossa n. 11,70 m mpy

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on:

Kaivuutapa Lapiro ja kaivinkone Ei seulottu

M 861 Kivien sekainen ruskea savi

Ryhmä

Tulkinta: Pihakerrosta

1800-luvun alku

Määrityksen peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

pihakerros

Yksikön tiedot

Hiekan M855 ja modernin kaivannon L860 välinen alue koko kaivannon leveydellä. Pituus pohjoisreunassa n. 0,9 m ja eteläreunassa 2,7 m

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,70-11,80 m mpy

Ruskeaa tiilimurskaista savea, jonka joukossa pienehköjä kiviä

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: M866

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

M 862 Paalukuoppien R856 täyttömaa

Ryhmä

Tulkinta: Paalunsijojen täyttömaat

1700-luku, tai 1800-luvun alkupuoli

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Selkeä rajapinta; Stratigrafia	Osin laitettu, osin kertynyt	paalunsijan täyttömaa

Yksikön tiedot

Täyttömaa paalukuopissa R856. Itäisimmästä kuopasta tuli löytönä suurehkon lasipullon palasia. Suurimman kuopan halkaisija oli n. 55 cm ja pienempien n. 20 cm.

Paalut tulivat esiin n. korossa 11,89-12.00 m mpy ja pohja oli korossa 11,38-11,50 m mpy

Ruskeaa tiiliporoista ja mullan sekaista savea. Paalunsijassa täyttönä myös kiviä ja tiilien kappaleita.

Rajapinnat ylle (M) Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa Lasta Ei seulottu

M 863 Modernin putkikaivannon täyttö

Ryhmä

Tulkinta: Modernin putkikaivannon täyttömaata

1900-luvun puoliväli

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Selkeä rajapinta; Stratigrafia	Laitettu paikalleen, sekoittunut, uusiokäytetty	täyttökerros kaivannossa

Yksikön tiedot

Savea, isohkoja kiviä, kaivannon pohjalla hajonnut keraaminen putki.

Rajapinnat ylle (M) Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa Lapio ja kaivinkone Ei seulottu

R 864 Kapea kiveys

Ryhmä

Tulkinta: Kiveys. Rakenteesta mentiin läpi n. 80 cm levyisenä koeojana sen perustustavan ja alapuolisten kerrosten paksuuden selvittämiseksi. Pohjois- ja eteläprofiiliin kiveys jätettiin ehjäksi ja laitettiin suodatinkangas päälle ennen peittämistä

1800-luvun alku, tai 1700-luvun loppua vanhimmillaan

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Rakenne

Rakennettu

kertynyt kerros

Yksikön tiedot

Pienistä kivistä ladottu polkumainen kiveys. Leveyttä n. metri ja pituutta kaivannossa n. 3,05 m. Kiveyksen suunta etelälounaasta-pohjoiskoilliseen. Kivien halkaisija n. 5-10 cm.

Kiveyksen pinta tuli korkeudella 11,62-11,67 m mpy

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M855

Alla on: M865

Kaivuutapa Lasta ja lapio

Ei seulottu

M 865 Kiveyksen R864 perustuskerros

Ryhmä

Tulkinta: Kiveyksen perustuskerros

1800-luvun alku, tai 1700-luvun loppua vanhimmillaan

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Selkeä rajapinta; Stratigrafia

Osin laitettu, osin kertynyt

pohjustus/perustuskerros

Yksikön tiedot

Kiveyksen R864 alla, kerrospaksuus 5-10 cm

Yksikön pinta oli korkeudella 11,62 m mpy

Soraa, multaa, tiiliporoa

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: R864

Alla on: M866

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

R 868 Kiviperustus

Ryhmä

Tulkinta: Rakennuksen kiviperustus. Rakennus purettu 1950/60 lukujen taitteessa.

1800-luku, Turun palon jälkeen

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Rakenne	Rakennettu	kivijalka / kiviperustus

Yksikön tiedot

Kiviperustus, jossa suuria kiviä pohjalla, kivissä poranreikiä, ja päällä purkutavaraa ja pienempiä kiviä sekalaisena kasana. Perustuksen alla hirsiarina R879. Kaivannossa havaittiin rakennuksen kaakkoisnurkka. Lounaiskoillisuuntaista seinää näkyi n. 1,5 m ja kaakko-luodesuuntaista seinää n. 1,8 m. Rakenne jätettiin paikalleen ja peitettiin suodatinkankaalla ennen peittämistä

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on: R879, pohjamaa

Kaivuutapa

R 869 Kevyt kiviperustus

Ryhmä

Tulkinta: Kiviperustus, suhteellisen kevytrakenteinen, mahdollisesti väliseinälle tai tulisijalle. Rakenne jätettiin paikalleen ja peitettiin suodatinkankaalla ennen peittämistä

1800-luku, Turun palon jälkeen

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Rakenne	Rakennettu	kivijalka / kiviperustus

Yksikön tiedot

Muutama kivi yhdessä tasossa kaivannon länsiprofiilissa, kivien alla laastikerros ja laastin alla soraa. Rakenteena kevyempi kuin R868 johon se meni kiinni kaakkoispäässä, eikä perustus ulottunut yhtä syväälle kuin R866. Perustus oli näkyvältä osaltaan n. 1,6 m mittainen ja sen suunta kaakko-luode.

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: M850

Alla on: Ei kaivettu

Kaivuutapa

M 870 Saven sekainen purkukerros

Ryhmä

Tulkinta: Purkumaakerros, jolla peitetty 1960-luvun alussa purettu puutalo.

1960-luku

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Maalajit; Stratigrafia	Laitettu paikalleen, sekoittunut, uusiokäytetty	purkukerros

Yksikön tiedot

Modernin kaivinkoneella kaivetun täyttömaan pohjaa, sekoittuneena jonkin verran vanhempaa maata ja modernia roskaa. R868:n ja R869:n päällä ja niiden itäpuolella aina kaivantoon L860 asti.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,60-11,76 m mpy

Savea, soraa, hiekkaa, purkumaata. Joukossa 1960-luvun purkuun liittyviä esinelöytöjä.

Rajapinnat ylle (M) Tekninen (kaivinkonemaa) Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M850

Alla on: M872

Kaivuutapa Lasta ja lapio Ei seulottu

M 871 Tiivis savikerros

Ryhmä

Tulkinta: Alinta piha tai peltokerrosta

1600-1700 -luvut

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
	Kertynyt/muodostunut paikalleen	peltokerros

Yksikön tiedot

Koekuoppa koeojien 8a ja 8b risteyksen tienoilla kiveyksen R864:n alla ja sen länsipuolella moderniin kaivantoon L860 asti.

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,41-11,44 m mpy

Tiivistä ruskeaa savea, joukossa tiilimurskaa. Vaihettui pohjasaveksi

Rajapinnat ylle (M) Selvät Rajapinnat alle (M) Liukuva

Päällä on: M866 ja M867

Alla on: Pohjasavi

Kaivuutapa Lasta ja lapio Ei seulottu

R 874 Paalut

Ryhmä

Tulkinta: Kaksi paalua, joiden funktio jäi epäselväksi. Vanhempia kuin vieressä ollut kiviperustus R868.

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Rakenne	Rakennettu	pikkupaalu/seiväs

Yksikön tiedot

Kaksi ohuehkoa paalua tai seivästä lähellä kiviperustusta R868 sen itäpuolella. Puuainees oli lähes täysin maaton ja paaluista oli jäljellä lähinnä onkalot.

Rajapinnat ylle (M)	Rajapinnat alle (M)
---------------------	---------------------

Päällä on: M872, M873

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa	Lasta ja lapio	Ei seulottu
------------	----------------	-------------

L 875 Perustuskaivanto kiviperustukselle R868

Ryhmä

Tulkinta: Perustuskaivanto kiviperustukselle R868

1800-luku Turun palon jälkeen

Määrittelyn peruste	Yksikön muodostuminen	Yksikön tulkinta/tyyppi
Selkeä leikkaus; Stratigrafia	Kaivettu paikalleen	perustuskaivanto

Yksikön tiedot

Kapea kaivanto R868:n ulko ja sisäpuolella. Ulkopuolella kaivanto tuli ulos perustuksessa n. 10 cm, ja sen täyttönä oli M872 (osin M873) Sisäpuolella täyttömaana oli M878.

Rajapinnat ylle (M)	Rajapinnat alle (M)
---------------------	---------------------

Päällä on: M870

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa	Lasta	Ei seulottu
------------	-------	-------------

M 878 Palopurkukerros

Ryhmä

Tulkinta: Palopurkukerros, jota käytetty ojan/muun kaivannon täyttömaana rakennuksen sisällä. Mahdollisesti Turun palon purkumaata.

1800-luku

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Laitettu paikalleen, sekoittunut, uusiokäytetty

täyttökerros kaivannossa

Yksikön tiedot

Kivijalan R868 perustuskaivannon L875 täyttöä. Kerroksen paksuus lähellä R868:n kaakkoisseinää liki 40 cm, kuopan luoteisosassa n. 10 cm. Kaivettiin koekuoppa rakenteen R868 itänurkassa rakennuksen sisällä.

Kerroksen pinta tuli korkeudella 11,22 m mpy

Laastia, tiiliporoa, hiiltä, soraa ja hiekkaa. Palanutta piiposliinia

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M877

Alla on: Pohjasavi

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

R 879 Hirsiarina kiviperustuksen R868 alla

Ryhmä

Tulkinta: Rakennuksen kiviperustuksen alainen hirsiarina

1800-luku, Turun paloa nuorempi

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Rakenne

Rakennettu

rakennuksen arina

Yksikön tiedot

R868:n kaakkoisseinän alla oleva arinahirsi. Mitattiin sille pinta ja pohja nurkkakiven ulkopuolelta. Hirren pää pahoin maatunut, ja sen alle jäi alinta piha/peltokerrosta n. 15 cm. Arina löytyi myös huonetilan puolella kaakkoisseinän luoteisreunan alta. Ruskeaa savea ollut kulttuurikerros jatkui arinan alla n. 15 cm

Rajapinnat ylle (M)

Rajapinnat alle (M)

Päällä on: R868

Alla on: Pohjamaa

Kaivuutapa

M 880 Tumma multainen pihamaa

Ryhmä

Tulkinta: Pihamaata, tästä kaivettiin läpi vain kapeana koekuoppana.

1800-luku, luultavasti Turun paloa nuorempi

Määrittelyn peruste

Yksikön muodostuminen

Yksikön tulkinta/tyyppi

Maalajit; Stratigrafia

Kertynyt/muodostunut paikalleen

pihakerros

Yksikön tiedot

Kaivamattomaksi jäänyt pihamaa purkukerroksen M870 alla. Meni kiinni kiviperustukseen R868. Kerroksesta mentiin läpi vain kapeana koekuoppana kiviperustuksen vieressä

Yksikön pinta tuli korkeudella 11,69.1173 m mpy

Multaista ja hiekkaista savea. Löydötön kaivetulla alueella.

Rajapinnat ylle (M) Selvät

Rajapinnat alle (M) Selvät

Päällä on: M870

Alla on: L875

Kaivuutapa Lasta

Ei seulottu

Hämeenkatu 8 2022
Löytöluettelo

TMK23869:KA802:1	KA	Punasavi lasitettu	1 kpl	35 g	Rakennusmateriaali	Kaakeli	M802	Alue A	Talletettu
<i>Levykaakelin kulma. Lasitettu vihreällä lyijyglasitteella.</i>									
TMK23869:KE802:1	KE	Piiposliini	2 kpl	7 g	Astia		M802	Alue A	Talletettu
<i>Koristelemattomat kylkipalat eri astioista. Toisessa palassa on taite.</i>									
TMK23869:KE802:2	KE	Fajanssi	1 kpl	2 g	Astia		M802	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka ulkopinnassa on lilaa koristelua.</i>									
TMK23869:KE802:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	15 g	Astia	Kulho	M802	Alue A	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on bolus-koristelua ja väritön lyijyglasite</i>									
TMK23869:KE802:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g	Astia	Vati	M802	Alue A	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on väritön lyijyglasite.</i>									
TMK23869:KE802:5	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	7 g	Astia		M802	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka sisäpinnalla on valkosavilietesilaus. Mahdollisesti sgraffito-koristellusta astiasta.</i>									
TMK23869:KE802:6	KE	Punasavi lasitettu	3 kpl	30 g	Astia		M802	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnalla väritön lyijyglasite.</i>									
TMK23869:LA802:1	LA	Lasi	6 kpl	21 g	Astia	Pullo	M802	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA802:2	LA	Lasi	20 kpl	32 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M802	Alue A	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LI802:1	LI	Valkosavi lasittamat	8 kpl	18 g	Esine	Tupakkapiippu	M802	Alue A	Talletettu
<i>Koristelemattomia varsien katkelmia.</i>									
TMK23869:ME802:1	ME	Kupariseos	1 kpl	7 g	Esine		M802	Alue A	Poistettu
<i>Kupera, koristeellinen, ohuesta levyistä muotoiltu esine. Kuperan pinnan huipulla on kiinni ketjun katkelma. Esineen alareuna on muotoiltu hapsuiseksi. Koriste-esine.</i>									
TMK23869:ME802:2	ME	Rauta	4 kpl	100 g	Rakennusmateriaali	Naula	M802	Alue A	Poistettu
<i>Korrodoituneita nauvoja.</i>									
TMK23869:KE804:1	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Pohjareunan pieni pala. Korotettu jalkarengas.</i>									
TMK23869:KE804:2	KE	Piiposliini	1 kpl	5 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Tasainen koristelematon pala astian pohjasta.</i>									
TMK23869:KE804:3	KE	Fajanssi	1 kpl	3 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on sinistä maalattua koristelua.</i>									
TMK23869:KE804:4	KE	Kivisavi	1 kpl	2 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka savimassa on väriltään vaaleanharmaata. Ulkopinnassa suolalasilite.</i>									
TMK23869:KE804:5	KE	Kivisavi	1 kpl	4 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka savimassa on väriltään vaalean harmaata. Ulkopinta vaalea ja suolalasilite.</i>									
TMK23869:KE804:6	KE	Kivisavi	1 kpl	22 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka savimassa on harmaata. Sisäpinta on lietetty ruskeaksi. Ulkopinta on ruskeanharmaa ja suolalasilite.</i>									
TMK23869:KE804:7	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	9 g	Astia	Vati	M804	Alue A	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on mahdollisesti ollut engobe ja vihertävä lyijyglasite.</i>									
TMK23869:KE804:8	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	6 g	Astia	Vati	M804	Alue A	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on valkosavilietejäämä.</i>									
TMK23869:KE804:9	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	2 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Astian ulkopinnan lohkeama reunasta.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE804:10	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	15 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Bolus-koristellun astian pohjapala. Sisäpinnalla vähäisiä jäämiä värittömästä lyijylasitteesta ja koristelusta. Pohjareuna on kevyesti profiloitu.</i>									
TMK23869:KE804:11	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	9 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Tasainen pala sgraffito-koristellun astian pohjasta. Sisäpinnalla hemring-koristelun jäänteitä.</i>									
TMK23869:KE804:12	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	11 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Pohjapalat eri astioista. Molemmissa sisäpinnalla väritön lyijylasite. Pohjareuna ovat profiloimattomat.</i>									
TMK23869:KE804:13	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	18 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Vertikaalin korvan loivasti profiloitu pintalohkeama.</i>									
TMK23869:KE804:14	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	19 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista, joiden sisäpinnalla on valkosavilietejäämiä.</i>									
TMK23869:KE804:15	KE	Punasavi lasitettu	7 kpl	4 g	Astia		M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnalla väritön lyijylasite. Yhdessä palassa ulkopinnalla korvan kiinnityskohta.</i>									
TMK23869:KI804:1	KI	Pii	2 kpl	15 g	Tunnistamaton		M804	Alue A	Talletettu
<i>Piin paloja. Toinen palanut.</i>									
TMK23869:LA804:1	LA	Lasi	5 kpl	32 g	Astia	Pullo	M804	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA804:2	LA	Lasi	1 kpl	2 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M804	Alue A	Talletettu
<i>Pala, jonka reuna on pyöristetty. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA804:3	LA	Lasi	12 kpl	17 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M804	Alue A	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LI804:1	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	4 g	Esine	Tupakkapiippu	M804	Alue A	Talletettu
<i>Kopan puolikas, jonka reunassa horisontaalia viivakoristelua.</i>									
TMK23869:LI804:2	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	2 g	Esine	Tupakkapiippu	M804	Alue A	Talletettu
<i>Koristeleminen kopan pala.</i>									
TMK23869:LI804:3	LI	Valkosavi lasittamat	13 kpl	31 g	Esine	Tupakkapiippu	M804	Alue A	Talletettu
<i>Koristeleminen varsien katkelmia.</i>									
TMK23869:ME804:1	ME	Rauta	1 kpl	183 g	Esine	Hevosenkenkä	M804	Alue A	Poistettu
<i>Kookkaan kengän puolikas.</i>									
TMK23869:ME804:2	ME	Rauta	6 kpl	65 g	Rakennusmateriaali	Naula	M804	Alue A	Poistettu
<i>Nauloja ja naulojen katkelmia.</i>									
TMK23869:KE805:1	KE	Fajanssi	1 kpl	2 g	Astia		M805	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jossa lohkeillut lasite.</i>									
TMK23869:KE805:2	KE	Kivisavi	1 kpl	12 g	Astia		M805	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka savimassa on vaaleanharmaata. Ulkopinta on vaalea ja suolalasetettu.</i>									
TMK23869:KE805:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	10 g	Astia		M805	Alue A	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka sisäpinta on lohjennut. Ulkopinnassa on lasiteroiske.</i>									
TMK23869:LA805:1	LA	Lasi	1 kpl	10 g	Astia	Pullo	M805	Alue A	Talletettu
<i>Leveäsuisen pullon kaulaosaa. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA805:2	LA	Lasi	6 kpl	6 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M805	Alue A	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LI805:1	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	2 g	Esine	Tupakkapiippu	M805	Alue A	Talletettu
<i>Simpukkapiipun kopan pala.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE806:1	KE Piiposliini	3 kpl	5 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipaloja ja lasitelohkeamia eri astioista.</i>					
TMK23869:KE806:2	KE Fajanssi	1 kpl	1 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Reunapala, jonka lasite on lohkeillut.</i>					
TMK23869:KE806:3	KE Fajanssi	2 kpl	2 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipalat samasta astiasta. Molemmissa sinistä maalauskoristelua.</i>					
TMK23869:KE806:4	KE Fajanssi	1 kpl	2 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Koristelemtaton pala.</i>					
TMK23869:KE806:5	KE Kivisavi	1 kpl	5 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipala, jonka savimassa on harmaata. Ulkopinta on vaalea ja suolasitettu.</i>					
TMK23869:KE806:6	KE Valkosavi lasitettu	1 kpl	7 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Profiloitu reunapala, jonka savimassa on vaaleaa ja molemmilla pinnoilla on vihreä lyijylasite.</i>					
TMK23869:KE806:7	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	16 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on ruskea lohkeillut lyijylasite.</i>					
TMK23869:KE806:8	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	6 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Profiloitu pohjareunan katkelma.</i>					
TMK23869:KE806:9	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Pieni pohjareuna pala. Sisäpinta lohjennut. Pohjareuna on profiloitu.</i>					
TMK23869:KE806:10	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Tasainen pohjapala.</i>					
TMK23869:KE806:11	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	26 g Astia	Kolmijalkapata	M806 Alue A Talletettu
<i>Padan kahvan profiloitu pää. Ulkopinnassa värittömän lyijylasitteen roiskeita.</i>					
TMK23869:KE806:12	KE Punasavi lasitettu	2 kpl	14 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Sisäpinnoilla valkosavilietejäämiä.</i>					
TMK23869:KE806:13	KE Punasavi lasitettu	2 kpl	5 g Astia		M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Sisäpinnoilla väritön lyijylasite.</i>					
TMK23869:LA806:1	LA Lasi	1 kpl	97 g Astia	Pullo	M806 Alue A Talletettu
<i>Pullon kaulaosaa. Suunreuna vahvistettu viistolla lasimakkaralla. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA806:2	LA Lasi	3 kpl	7 g Astia	Pullo	M806 Alue A Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA806:3	LA Lasi	10 kpl	12 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M806 Alue A Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LI806:1	LI Valkosavi lasittamat	7 kpl	15 g Esine	Tupakkapiippu	M806 Alue A Talletettu
<i>Koristelemtattomia varsien katkelmia.</i>					
TMK23869:ME806:1	ME Rauta	1 kpl	4 g Rakennusmateriaali	Naula	M806 Alue A Poistettu
<i>Naula.</i>					
TMK23869:ME806:2	ME Rauta	1 kpl	2 g Tunnistamaton		M806 Alue A Poistettu
<i>Tunnistamaton korrodoitunut möykky.</i>					
TMK23869:KA851:1	KA Punasavi lasittamat	1 kpl	2 g Rakennusmateriaali	Kaakeli	M851 Alue B Talletettu
<i>Reunapala kaakelistaa.</i>					
TMK23869:KE851:1	KE Piiposliini	1 kpl	2 g Astia		M851 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtaton kylkipala.</i>					
TMK23869:KE851:2	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g Astia	Vati	M851 Alue B Talletettu
<i>Reunapala bolsu-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla samea väritön lyijylasite.</i>					

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE851:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	15 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla on koristelua ja väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>									
TMK23869:KE851:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	27 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapala mahdollisesti bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla on väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>									
TMK23869:KE851:5	KE	Punasavi lasitettu	3 kpl	15 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Tasaisia paloja mahdollisesti eri astioiden pohjista. Sisäpinnoilla valkosaviliete-, ja lyijylasitejämiä. Mahdollisesti koristelluista astioista.</i>									
TMK23869:KE851:6	KE	Punasavi lasitettu	3 kpl	12 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri bolus-koristelluista astioista.</i>									
TMK23869:KE851:7	KE	Punasavi lasitettu	4 kpl	18 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnoilla väritön lyijylasite tai pinnat ovat lohjenneet.</i>									
TMK23869:LA851:1	LA	Lasi	1 kpl	3 g	Astia		M851	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jossa reuna aukeaa ulospäin. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA851:2	LA	Lasi	2 kpl	17 g	Astia	Pullo	M851	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA851:3	LA	Lasi	1 kpl	5 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M851	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LI851:1	LI	Valkosavi lasittamat	7 kpl	15 g	Esine	Tupakkapiippu	M851	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomia varsien katkelmia.</i>									
TMK23869:ME851:1	ME	Rauta	5 kpl	55 g	Rakennusmateriaali	Naula	M851	Alue B	Poistettu
<i>Nauloja.</i>									
TMK23869:KA853:1	KA	Punasavi lasitettu	1 kpl	8 g	Rakennusmateriaali	Kaakeli	M853	Alue B	Talletettu
<i>Kulmapala, jonka pinnalla sintraantunut lasite.</i>									
TMK23869:KA853:2	KA	Punasavi lasitettu	1 kpl	42 g	Rakennusmateriaali	Kaakeli	M853	Alue B	Talletettu
<i>Tasainen pala, jossa valkosavilietejäämiä.</i>									
TMK23869:KE853:1	KE	Posliini	1 kpl	2 g	Astia		M853	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka ulkopinnalla kullattu vaakaraita.</i>									
TMK23869:KE853:2	KE	Piiposliini	1 kpl	2 g	Astia		M853	Alue B	Talletettu
<i>Tasainen ja pinnoiltaan lohkeillut pala mahdollisesti astian pohjasta.</i>									
TMK23869:KE853:3	KE	Piiposliini	1 kpl	5 g	Astia		M853	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka ulkopinnassa reliefikoristelua.</i>									
TMK23869:KE853:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	28 g	Astia	Vati	M853	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla aaltoviivakoristelu ja väritön lyijylasite.</i>									
TMK23869:KE853:5	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g	Astia	Vati	M853	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla vaakaviivakoristelua ja väritön lyijylasite.</i>									
TMK23869:KE853:6	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	15 g	Astia	Kolmijalkapata	M853	Alue B	Talletettu
<i>Padan jalka.</i>									
TMK23869:LA853:1	LA	Lasi	2 kpl	52 g	Astia	Pullo	M853	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala ja pohjareuna mahdollisesti samasta astiasta. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA853:2	LA	Lasi	3 kpl	43 g	Astia	Pullo	M853	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat samasta astiasta. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA853:3	LA	Lasi	5 kpl	16 g	Astia	Pullo	M853	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väritöntä.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:LA853:4	LA	Lasi	1 kpl	1 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M853	Alue B
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>							Talletettu
TMK23869:LI853:1	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	4 g Esine	Tupakkapiippu	M853	Alue B
<i>Varren katkelma, jossa teksti STOCKHOLM ja pistekoristelua. Valmistaja Carl Wettervik.</i>							Talletettu
TMK23869:LI853:2	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	2 g Esine	Tupakkapiippu	M853	Alue B
<i>Koristelematon varren katkelma.</i>							Talletettu
TMK23869:ME853:1	ME	Rauta	7 kpl	13 g Rakennusmateriaali	Naula	M853	Alue B
<i>Nauloja.</i>							Poistettu
TMK23869:KE854:1	KE	Posliini	1 kpl	2 g Astia		M854	Alue B
<i>Reunapala kiinalaista Bataoian posliinia. Sisäpinnalla on reunassa sinisellä maalattu koristelu. Ulkopinta on vaaleanruskea.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:2	KE	Posliini	1 kpl	1 g Astia		M854	Alue B
<i>Reunapala ohutta koristelematonta posliinia.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:3	KE	Posliini	2 kpl	12 g Astia		M854	Alue B
<i>Pohjapalat samasta astiasta. Kiinalaista Bataoian posliinia. Sisäpinnalla on sinisellä maalattu kasviaihe. Ulkopinta on vaaleanruskea. Pohjassa on korotettu jalkarengas.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:4	KE	Posliini	1 kpl	2 g Astia		M854	Alue B
<i>Tasainen pala kiinalaista Imari-posliinia. Sisäpinnalla on maalattu oranssin, sinisen ja kullan sävyinen koristelukuvi.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:5	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g Astia		M854	Alue B
<i>Pieni koristelematon lasiteohkeama astian reunasta.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:6	KE	Piiposliini	3 kpl	15 g Astia		M854	Alue B
<i>Koristelematontmia pohjapaloja eri astioista. Kaikissa matala jalkarengas.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:7	KE	Piiposliini	2 kpl	6 g Astia		M854	Alue B
<i>Koristelemattomat tasaiset palat eri astioista.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:8	KE	Piiposliini	1 kpl	3 g Astia		M854	Alue B
<i>Koristeltu kylkipala. Sisäpinnalla matalaa kohokoristelua.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:9	KE	Piiposliini	8 kpl	15 g Astia		M854	Alue B
<i>Koristelemattomia kylkipaloja eri astioista.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:10	KE	Fajanssi	1 kpl	1 g Astia		M854	Alue B
<i>Koristelematon reunapala.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:11	KE	Kivisavi	1 kpl	1 g Astia		M854	Alue B
<i>Pieni kylkipala, jonka sisäpinta on lietetty ruskeaksi, Ulkopinta on vaalea ja suoalansitetty.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:12	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	10 g Astia	Vati	M854	Alue B
<i>Bolus-koistellun astian reunapala. Sisäpinnalla sameankirjava lasite, joka on osin lohjennut.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:13	KE	Punasavi lasittamat	1 kpl	6 g Astia		M854	Alue B
<i>Reunapala, jonka ulkopinta on rihlattu reunasta.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:14	KE	Punasavi lasitettu	3 kpl	23 g Astia		M854	Alue B
<i>Huonokuntoisia paloja eri astioista. Kahden palan sisäpinnot ovat lohjenneet. Kolmas pala on sisäpinnaltaan sintraantunut.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:15	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g Astia		M854	Alue B
<i>Bolus-koristellun astian pieni pohjapala. Sisäpinnalla kulunut kehäviivakoristelu. Pohjareuna on profiloimaton.</i>							Talletettu
TMK23869:KE854:16	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	8 g Astia		M854	Alue B
<i>Pohjareuna, jonka sisäpinta on lohjennut. Pohjareuna on profiloimaton.</i>							Talletettu

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE854:17	KE	Punasavi lasittamat	1 kpl	7 g	Astia		M854	Alue B	Talletettu
<i>Pohjareuna lasittamattomasta astiasta. Pohjareuna on profiloimaton.</i>									
TMK23869:KE854:18	KE	Punasavi lasitettu	8 kpl	38 g	Astia		M854	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnoilla väritön, lohkeillut lasite.</i>									
TMK23869:KI854:1	KI	Pii	2 kpl	12 g	Esine	Iskos	M854	Alue B	Talletettu
<i>Iso ja pienempi iskos.</i>									
TMK23869:KI854:2	KI	Pii	1 kpl	15 g	Tunnistamaton		M854	Alue B	Talletettu
<i>Palanutta piitä.</i>									
TMK23869:LA854:1	LA	Lasi	1 kpl	2 g	Astia		M854	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala. Lasimassa on väritöntä.</i>									
TMK23869:LA854:2	LA	Lasi	1 kpl	2 g	Astia		M854	Alue B	Talletettu
<i>Pienen pohjan puolikas. Lasimassa on väritöntä.</i>									
TMK23869:LA854:3	LA	Lasi	1 kpl	102 g	Astia	Pullo	M854	Alue B	Talletettu
<i>Pohja. Keskeltä loivan kupera. Lasimassa on väriltään vihreää. Pohjassa punttelinarpi.</i>									
TMK23869:LA854:4	LA	Lasi	1 kpl	11 g	Astia	Pullo	M854	Alue B	Talletettu
<i>Pohjareuna. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA854:5	LA	Lasi	5 kpl	5 g	Astia		M854	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väritöntä.</i>									
TMK23869:LA854:6	LA	Lasi	12 kpl	27 g	Astia	Pullo	M854	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja ei astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA854:7	LA	Lasi	1 kpl	1 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M854	Alue B	Talletettu
<i>Pala, jonka yksi reuna on pyörästetty. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA854:8	LA	Lasi	20 kpl	26 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M854	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA854:9	LA	Lasi	1 kpl	6 g	Tunnistamaton		M854	Alue B	Talletettu
<i>Kuonaantunut lasia.</i>									
TMK23869:LI854:1	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	9 g	Esine	Tupakkapiippu	M854	Alue B	Talletettu
<i>Simpukkapiipun kopan puolikas. Simpukkamaisten kenttien välissä pientä pistekoristelua.</i>									
TMK23869:LI854:2	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	5 g	Esine	Tupakkapiippu	M854	Alue B	Talletettu
<i>Kopan alaosan katkelma. Kantaleima, jossa kirjaimet M ja W.</i>									
TMK23869:LI854:3	LI	Valkosavi lasittamat	27 kpl	55 g	Esine	Tupakkapiippu	M854	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomia varsien katkelmia.</i>									
TMK23869:ME854:1	ME	Rauta	1 kpl	46 g	Esine		M854	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoitunut lattaraudan katkelma.</i>									
TMK23869:ME854:2	ME	Rauta	1 kpl	6 g	Esine		M854	Alue B	Poistettu
<i>Kaareva ja litteä korrodoitunut raudan pala.</i>									
TMK23869:ME854:3	ME	Rauta	3 kpl	24 g	Rakennusmateriaali	Naula	M854	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoituneita nauvoja.</i>									
TMK23869:RA854:1	RA	Kupari	1 kpl	2 g	Raha	Kolikko	M854	Alue B	Poistettu
<i>Ruotsalainen kupariraha. Pinnat huonokuntoiset.</i>									
TMK23869:KE855:1	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	237 g	Astia	Vati	M855	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala ja pohjapala samasta bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla aaltoviivakoristelua ja horisontaalia viivakoristelua sekä väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE855:2	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	131 g	Astia	Vati	M855	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala ja kylkipalat samasta bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla loivaa aaltoviivakoristelua ja horisontaaleja viivoja. Väritön lyijylasite.</i>									
TMK23869:KE855:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	116 g	Astia	Vati	M855	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla on huonokuntoinen koristelu ja lasite.</i>									
TMK23869:KE855:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	164 g	Astia		M855	Alue B	Talletettu
<i>Pohjareunapala, jonka sisäpinnalla on väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloitu.</i>									
TMK23869:KE855:5	KE	Punasavi lasittamat	1 kpl	66 g	Astia		M855	Alue B	Talletettu
<i>Pohjareunapala ruukkumaisesta astiasta, profiloimaton.</i>									
TMK23869:KE855:6	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	20 g	Astia		M855	Alue B	Talletettu
<i>Tasainen pala mahdollisesti astian pohjasta. Sisäpinnalla samea ja huonokuntoinen lasite.</i>									
TMK23869:KE855:7	KE	Punasavi lasittamat	1 kpl	21 g	Astia		M855	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala.</i>									
TMK23869:LA855:1	LA	Lasi	1 kpl	9 g	Astia	Pullo	M855	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:KE858:1	KE	Posliini	1 kpl	1 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Koristeleminen tasainen pala.</i>									
TMK23869:KE858:2	KE	Piiposliini	2 kpl	4 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapalat samasta astiasta. Sisäpinnalla on koristeviivat. Korotettu jalkarengas.</i>									
TMK23869:KE858:3	KE	Piiposliini	1 kpl	2 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapala, jonka sisäpinnan lasite on lohjennut. Matala jalkarengas.</i>									
TMK23869:KE858:4	KE	Kivisavi	1 kpl	6 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala. Savimassa on tiivistä ja vaaleanharmaata. Ulkopinta on kirjava ja lasitettu suolalasisiteella.</i>									
TMK23869:KE858:5	KE	Punasavi lasitettu	3 kpl	13 g	Astia	Vati	M858	Alue B	Talletettu
<i>Reuna-, ja kylkipalat samasta astiasta. Sisäpinnalla väritön lyijylasite ja lähellä suunreunaa kohopistekoristelua. Ulkopinnat ovat myös lasitetut.</i>									
TMK23869:KE858:6	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	3 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka molemmat pinnat on lasitettu värittömällä lyijylasiteella.</i>									
TMK23869:KE858:7	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on väritön vihretävän sävyinen lyijylasite. Palan suunreuna taipuu loivasti ulospäin,</i>									
TMK23869:KE858:8	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	1 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala suunreunasta.</i>									
TMK23869:KE858:9	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	29 g	Astia		M858	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Sisäpinnat lohjenneet tai lasitettu värittömällä lyijylasiteella.</i>									
TMK23869:LA858:1	LA	Lasi	1 kpl	7 g	Astia	Pullo	M858	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA858:2	LA	Lasi	1 kpl	2 g	Astia	Pullo	M858	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, lasimassa on väritöntä.</i>									
TMK23869:LA858:3	LA	Lasi	6 kpl	12 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M858	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on vaaleanvihreää.</i>									
TMK23869:LI858:1	LI	Valkosavi lasittamat	1 kpl	2 g	Esine	Tupakkapiippu	M858	Alue B	Talletettu
<i>Kopan pala, jonka reunassa erottuu epäselvää kohokuvioita.</i>									
TMK23869:LI858:2	LI	Valkosavi lasittamat	12 kpl	33 g	Esine	Tupakkapiippu	M858	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemttomia varsien katkelmia.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:ME858:1	ME	Rauta	1 kpl	116 g	Esine		M858	Alue B	Poistettu
<i>Kapea ja hieman kaareva korrodoitunut rautaesine.</i>									
TMK23869:ME858:2	ME	Rauta	1 kpl	8 g	Esine		M858	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoitunut ja kapea varras.</i>									
TMK23869:KE859:1	KE	Fajanssi	1 kpl	2 g	Astia		M859	Alue B	Talletettu
<i>Koristelematon kylkipala.</i>									
TMK23869:KE859:2	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	9 g	Astia	Vati	M859	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala. Sisäpinnan lasite ja koristelu ovat tuhoutuneet.</i>									
TMK23869:KE859:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	27 g	Astia	Kolmijalkapata	M859	Alue B	Talletettu
<i>Padan jalka.</i>									
TMK23869:KE859:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	19 g	Astia		M859	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapala, jonka sisäpinta on lohjennut. Pohjareuna on profiloimaton.</i>									
TMK23869:KE859:5	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	2 g	Astia		M859	Alue B	Talletettu
<i>Pieni kylkipala, jonka sisäpinnalla on mahdollisesti engobe.</i>									
TMK23869:KE859:6	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	17 g	Astia		M859	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Sisäpinnoilla ruskeansävyiset värittömät lyijylasitteet. Toinen pala on lasitetu myös ulkopinnalta.</i>									
TMK23869:LI859:1	LI	Valkosavi lasittamat	2 kpl	11 g	Esine	Tupakkapiippu	M859	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomat varsien katkelmat.</i>									
TMK23869:ME859:1	ME	Rauta	1 kpl	18 g	Rakennusmateriaali	Naula	M859	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoitunut naula.</i>									
TMK23869:KA861:1	KA	Punasavi lasittamat	1 kpl	5 g	Rakennusmateriaali	Kaakeli	M861	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka toinen pinta on lohjennut.</i>									
TMK23869:KE861:1	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g	Astia		M861	Alue B	Talletettu
<i>Koristelematon reunapala.</i>									
TMK23869:KE861:2	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	1 g	Astia		M861	Alue B	Talletettu
<i>Bolus-koristellun astian pieni reunapala.</i>									
TMK23869:LA861:1	LA	Lasi	3 kpl	44 g	Astia	Pullo	M861	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA861:2	LA	Lasi	10 kpl	16 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M861	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA861:3	LA	Lasi	3 kpl	3 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M861	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:ME861:1	ME	Rauta	1 kpl	104 g	Esine	Veitsi/Puukko	M861	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoitunut veitsi. Terän pituus 130 mm.</i>									
TMK23869:LA862:1	LA	Lasi	5 kpl	398 g	Astia	Pullo	M862	Alue B	Talletettu
<i>Pohja ja kylkipaloja samasta astiasta. Pohja on keskeltä loivan kupera, halkaisija n. 200 mm. Lasimassa on vihreää. Pohjassa on punttelinarpi.</i>									
TMK23869:KE865:1	KE	Piiposliini	2 kpl	6 g	Astia		M865	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomat kylkipalat eri astioista. Toinen pala on lautasesta.</i>									
TMK23869:KE865:2	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	8 g	Astia		M865	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka sisäpinnalla on väriltön lyijylasite. Ulkopinnassa on matalaa rihlausta.</i>									
TMK23869:LA865:1	LA	Lasi	1 kpl	6 g	Astia		M865	Alue B	Talletettu
<i>Kaareva ja ontto putkimainen reunapala astiasta. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:LA865:2	LA Lasi	7 kpl	6 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M865	Alue B
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>						
TMK23869:LA866:1	LA Lasi	1 kpl	11 g Astia	Pullo	M866	Alue B
<i>Suunreuna, jossa vahvikkeena litteä lasinauha. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>						
TMK23869:KE867:1	KE Piiposliini	1 kpl	1 g Astia		M867	Alue B
<i>Koristelematon reunapala.</i>						
TMK23869:KE867:2	KE Piiposliini	1 kpl	4 g Astia		M867	Alue B
<i>Koristelematon pohjapala. Matala jalkarengas.</i>						
TMK23869:KE867:3	KE Fajanssi	1 kpl	6 g Astia		M867	Alue B
<i>Tasainen pala astian pohjasta.</i>						
TMK23869:KE867:4	KE Kivisavi	1 kpl	9 g Astia		M867	Alue B
<i>Kylkipala, jonka molemmat pinnat on lietetty vaaleanruskeaksi.</i>						
TMK23869:KE867:5	KE Punasavi lasitettu	2 kpl	50 g Astia	Vati	M867	Alue B
<i>Reunapala ja pohjapala samasta bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla on mm. aaltoviivakoristelua ja väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>						
TMK23869:KE867:6	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	5 g Astia		M867	Alue B
<i>Kylkipala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnan koristelu ja lasite ovat kuluneet pois.</i>						
TMK23869:KE867:7	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	1 g Astia		M867	Alue B
<i>Kylkipala, jonka sisäpinnalla on engobe ja vihertävän sävyinen lyijylasite.</i>						
TMK23869:KE867:8	KE Punasavi lasitettu	3 kpl	27 g Astia		M867	Alue B
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnoilla on väritön, ruskeasävyinen lyijylasite.</i>						
TMK23869:KE867:9	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	41 g Astia	Kolmijalkapata	M867	Alue B
<i>Padan jalan katkelma.</i>						
TMK23869:LA867:1	LA Lasi	1 kpl	19 g Astia	Pullo	M867	Alue B
<i>Suuosa. Reunan alapuolella rinkilasi. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>						
TMK23869:LA867:2	LA Lasi	7 kpl	103 g Astia	Pullo	M867	Alue B
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>						
TMK23869:LA867:3	LA Lasi	4 kpl	7 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M867	Alue B
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>						
TMK23869:LA867:4	LA Lasi	3 kpl	6 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M867	Alue B
<i>Lasimassa on väritöntä.</i>						
TMK23869:LI867:1	LI Valkosavi lasittamat	1 kpl	9 g Esine	Tupakkapiippu	M867	Alue B
<i>Koristelemattoman kopan puolikas.</i>						
TMK23869:LI867:2	LI Valkosavi lasittamat	5 kpl	13 g Esine	Tupakkapiippu	M867	Alue B
<i>Koristelemattomia varsien katkelmia.</i>						
TMK23869:ME867:1	ME Rauta	1 kpl	330 g Esine		M867	Alue B
<i>korrodoitunut, kookas ja hieman kaareva ja litteä rautaesineen katkelma.</i>						
TMK23869:ME867:2	ME Rauta	6 kpl	74 g Rakennusmateriaali	Naula	M867	Alue B
<i>Korrodoituneita nauvoja.</i>						
TMK23869:ME870:1	ME Rauta	1 kpl	38 g Esine	Veitsi/Puukko	M870	Alue B
<i>Veitsi, jonka terä ja ruoto ovat katkenneet päistä. Korrodoitunut.</i>						
TMK23869:KE871:1	KE Piiposliini	1 kpl	1 g Astia		M871	Alue B
<i>Koristelematon reunapala.</i>						

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE871:2	KE	Piiposliini	1 kpl	2 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Koristelematon kylkipala.</i>									
TMK23869:KE871:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	6 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Lasiteloheama astian reunasta. Sisäpinnalla väritön lyijylasite.</i>									
TMK23869:KE871:4	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	21 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Reunapalat eri astioista. Toinen pala on mahdollisesti vadista. Molempien palojen sisäpinta on lohjennut.</i>									
TMK23869:KE871:5	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	23 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnan lasite ja koristelu ovat kuluneet. Pohjareuna on kevyesti profiloitu.</i>									
TMK23869:KE871:6	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	27 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka sisäpinnalla on vain pieni lasitejäämä. Ulkopinnassa on mahdollisesti ollut engobe ja vihertävään kirjava lyijylasite. Ulkopinnassa myös korvan kiinnityskohta.</i>									
TMK23869:KE871:7	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	12 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat eri astioista. Sisäpinnoilla väritön, ruskeansävyinen lyijylasite. Toisen palan ulkopinta on palanut.</i>									
TMK23869:KE871:8	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	10 g	Astia		M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka sisäpinnan koristelu ja lasite puuttuvat.</i>									
TMK23869:LA871:1	LA	Lasi	2 kpl	39 g	Astia	Pullo	M871	Alue B	Talletettu
<i>Pohjapalat samasta astiasta. Pinnat iridoituneet. Lasimassa on paksua ja väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA871:2	LA	Lasi	2 kpl	12 g	Astia	Pullo	M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat samasta astiasta. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA871:3	LA	Lasi	3 kpl	5 g	Astia	Pullo	M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipalat samasta astiasta. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA871:4	LA	Lasi	7 kpl	15 g	Astia	Pullo	M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LA871:5	LA	Lasi	4 kpl	11 g	Astia	Pullo	M871	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väritöntä.</i>									
TMK23869:LA871:6	LA	Lasi	13 kpl	18 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M871	Alue B	Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>									
TMK23869:LI871:1	LI	Valkosavi lasittamat	4 kpl	6 g	Esine	Tupakkapiippu	M871	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomia pieniä koppien paloja.</i>									
TMK23869:LI871:2	LI	Valkosavi lasittamat	7 kpl	18 g	Esine	Tupakkapiippu	M871	Alue B	Talletettu
<i>Koristelemattomia varsien katkelmia.</i>									
TMK23869:ME871:1	ME	Rauta	4 kpl	94 g	Rakennusmateriaali	Naula	M871	Alue B	Poistettu
<i>Korrodoituneita nauvoja.</i>									
TMK23869:KE872:1	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g	Astia		M872	Alue B	Talletettu
<i>Koristelematon kylkipala.</i>									
TMK23869:KE872:2	KE	Fajanssi	1 kpl	1 g	Astia		M872	Alue B	Talletettu
<i>Lasiteloheama, jossa pieni sinisen maaltaun koristelun jäämä.</i>									
TMK23869:KE872:3	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	8 g	Astia		M872	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on samea lyijylasite.</i>									
TMK23869:KE872:4	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	10 g	Astia	Kulho	M872	Alue B	Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnan lasite ja mahdollinen koristelu ovat lohjenneet. Ulkopinnassa reunassa uria.</i>									
TMK23869:KE872:5	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	2 g	Astia		M872	Alue B	Talletettu
<i>Kylkipala, jonka toisella pinnalla on väritön lyijylasite.</i>									

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:LA872:1	LA Lasi	1 kpl	11 g Astia	Pullo	M872 Alue B Talletettu
<i>Kylkipala, jonka lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA872:2	LA Lasi	3 kpl	1 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M872 Alue B Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vaaleanvihreää.</i>					
TMK23869:LI872:1	LI Valkosavi lasittamat	1 kpl	11 g Esine	Tupakkapiippu	M872 Alue B Talletettu
<i>Kruunupiipun koppa, jonka etuosassa kolme kohokruunua.</i>					
TMK23869:LI872:2	LI Valkosavi lasittamat	1 kpl	1 g Esine	Tupakkapiippu	M872 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtaton varren katkelma.</i>					
TMK23869:ME872:1	ME Rauta	2 kpl	12 g Rakennusmateriaali	Naula	M872 Alue B Poistettu
<i>Korrodoituneet naulat.</i>					
TMK23869:KE873:1	KE Piiposliini	2 kpl	9 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtattomat reunapalat eri astioista.</i>					
TMK23869:KE873:2	KE Piiposliini	7 kpl	10 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtattomia kylkipaloja eri astioista.</i>					
TMK23869:KE873:3	KE Fajanssi	1 kpl	4 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Pohjareuna, jonka ulkopinnalla on kaksi ohutta sinistä koristeiviivaa.</i>					
TMK23869:KE873:4	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	26 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Reunapala, jonka sisäpinnalla on kulunut ja samea lyijylasite.</i>					
TMK23869:KE873:5	KE Punasavi lasitettu	1 kpl	23 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Pohjapala bolus-koristellusta astiasta. Sisäpinnalla on kehäviivoja ja väritön lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>					
TMK23869:KE873:6	KE Punasavi lasitettu	6 kpl	42 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Sisäpinnoilla väritön lyijylasite.</i>					
TMK23869:KE873:7	KE Punasavi lasittamat	1 kpl	16 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Kaareva kylkipala, jonka ulkopinta on rihlattu.</i>					
TMK23869:LA873:1	LA Lasi	1 kpl	13 g Astia	Pullo	M873 Alue B Talletettu
<i>Pohjareunapala. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA873:2	LA Lasi	1 kpl	2 g Astia		M873 Alue B Talletettu
<i>Kylkipala, jonka pinnassa koristeena siveltyä valkoista maalia. Lasimassa on väritöntä.</i>					
TMK23869:LA873:3	LA Lasi	1 kpl	4 g Astia	Pullo	M873 Alue B Talletettu
<i>Kylkipala, jossa kirjaimet T ja B. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA873:4	LA Lasi	5 kpl	16 g Astia	Pullo	M873 Alue B Talletettu
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>					
TMK23869:LA873:5	LA Lasi	12 kpl	19 g Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M873 Alue B Talletettu
<i>Lasimassa on väriltään vihreää ja väritöntä.</i>					
TMK23869:LI873:1	LI Valkosavi lasittamat	4 kpl	7 g Esine	Tupakkapiippu	M873 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtattomia varsien katkelmia.</i>					
TMK23869:ME873:1	ME Rauta	1 kpl	17 g Esine		M873 Alue B Poistettu
<i>Korrodoitunut kaareva esine. Mahdollisesti hevosenkengän katkelma.</i>					
TMK23869:ME873:2	ME Rauta	3 kpl	46 g Rakennusmateriaali	Naula	M873 Alue B Poistettu
<i>Korrodoituneita nauvoja.</i>					
TMK23869:ME873:3	ME Rauta	2 kpl	45 g Tunnistamaton		M873 Alue B Poistettu
<i>Korrodoituneet pitkulaiset möykyt.</i>					
TMK23869:KE876:1	KE Piiposliini	1 kpl	6 g Astia		M876 Alue B Talletettu
<i>Koristelemtaton kylkipala.</i>					

Hämeenkatu 8 2022

Löytöluettelo

TMK23869:KE876:2	KE	Punasavi lasitettu	2 kpl	27 g	Astia		M876	Alue B
<i>Pohja-, ja kylkipala samasta astiasta. Sisäpinnalla ollut mahdollisesti engobe ja vihertävän sävyinen lyijylasite. Pohjareuna on profiloimaton.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA876:1	LA	Lasi	1 kpl	1 g	Astia	Pullo	M876	Alue B
<i>Kylkipala. Lasimassa on vihreää.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA877:1	LA	Lasi	4 kpl	5 g	Astia	Pullo	M877	Alue B
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>							Talletettu	
TMK23869:ME877:1	ME	Rauta	1 kpl	54 g	Esine		M877	Alue B
<i>Korrodoitunut toiseen päähän kapeneva ja toisesta päästä leveä esine, jonka keskiosassa on 15 mm leveä rengas, jonka läpi esine kulkee.</i>							Poistettu	
TMK23869:KE878:1	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g	Astia		M878	Alue B
<i>Pieni reunapala, jonka ulkopinnalla suunreunassa on kohopistekoristelu.</i>							Talletettu	
TMK23869:KE878:2	KE	Piiposliini	1 kpl	2 g	Astia		M878	Alue B
<i>Koristelemtaton reunapala.</i>							Talletettu	
TMK23869:KE878:3	KE	Piiposliini	1 kpl	1 g	Astia		M878	Alue B
<i>Reunapalan lasitelohkeama, jonka ulkopinta on palanut.</i>							Talletettu	
TMK23869:KE878:4	KE	Piiposliini	1 kpl	2 g	Astia		M878	Alue B
<i>Koristelemtaton pohjapala. Pohjassa matala jalkarengas.</i>							Talletettu	
TMK23869:KE878:5	KE	Piiposliini	5 kpl	26 g	Astia		M878	Alue B
<i>Tasaisia palaneita paloja eri astioista.</i>							Talletettu	
TMK23869:KE878:6	KE	Punasavi lasitettu	1 kpl	10 g	Astia		M878	Alue B
<i>Kevyesti profiloitu reunapala, jonka sisäpinta on lohjennut.</i>							Talletettu	
TMK23869:KI878:1	KI	Pii	1 kpl	5 g	Esine	Iskos	M878	Alue B
<i>Pala piitä.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA878:1	LA	Lasi	1 kpl	8 g	Astia	Pikari	M878	Alue B
<i>Pala pikarin jalasta. Lasimassa samean vaaleaa.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA878:2	LA	Lasi	1 kpl	16 g	Astia	Pullo	M878	Alue B
<i>Tasainen ja iridisoitunut pala mahdollisesti pullon pohjasta.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA878:3	LA	Lasi	6 kpl	28 g	Astia	Pullo	M878	Alue B
<i>Kylkipaloja eri astioista. Lasimassa on väriltään vihreää.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA878:4	LA	Lasi	1 kpl	2 g	Astia	Pullo	M878	Alue B
<i>Kylkipala. Lasimassa on väritöntä.</i>							Talletettu	
TMK23869:LA878:5	LA	Lasi	4 kpl	8 g	Rakennusmateriaali	Tasolasi / ikkunalasi	M878	Alue B
<i>Lasimassa on väriltään vihreää.</i>							Talletettu	
TMK23869:LI878:1	LI	Valkosavi lasittamat	2 kpl	5 g	Esine	Tupakkapiippu	M878	Alue B
<i>Koristelemtottomat varsien katkelmat</i>							Talletettu	
TMK23869:ME878:1	ME	Rauta	1 kpl	16 g	Rakennusmateriaali	Naula	M878	Alue B
<i>Korrodoitunut naula.</i>							Poistettu	



MuTu122028Dgf_1. M850 Poistettava lasi. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_2. M850 Poistettava keramiikka. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_3. M850 Poistettava metalli ja kaakeli. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_4. M850 Poistettava lasi, keramiikka, metalli, kattotiili. / V.Laukkanen



MuTu122028Dgf_5. M863 Poistettava lasi, pullon kaulat. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_6. M863 Poistettava lasi, kylkipalat. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_7. M863 Poistettava metalli ja keramiikka. / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_8. M870 Poistettava lasi. / V.Laukkanen



MuTu122028Dgf_9. M870 Poistettava keramiikka. / V.Laukkanen



MuTu122028Dgf_10. M870 Poistettava metalli. / V.Laukkanen



MuTu122028Dgf_11. ME802:1,2. ME804:1,2. ME806:1,2 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_12. ME802:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_13. ME802:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_14. ME851:1, ME853:1, ME854:1,2,3,RA854:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_15. RA854:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_16. ME858:1,2, ME859:1, ME861:1, ME867:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_17. ME867:2, ME870:1, ME871:1, ME872:1, ME873:1,2,3 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_18. ME877:1, ME878:1 / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_19. M870 Kopeekka / J.Joensuu



MuTu122028Dgf_20. M870 Kopeekka / J.Joensuu