





POISTUVA KAAVA © Turun kaupunki



ILMAKUVA © Turun kaupunki



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:



Puisto.



Autopaikkojen korttelialue pysäköintilaitoksen rakentamista varten. Viherkerroin vähintään 0,7. Pysäköintilaitos on katettava hulevettä viivytävällä viherkatolla. Julkisivut tulee toteuttaa laadukkaasti ja korttelikokonaisuuteen sovitteen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Ebbra Brahen kadun ja Juhana Herttuan puistokadun puoleisten maantasokerrosten käsittelyyn ja elävöittämiseen esimerkiksi istutuksen, aukotuksen, materiaalein ja julkisivun somittelulla.

Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen tai kulkuväylinä, tulee istuttaa.

Pysäköintilaitosta käyttävien ajoneuvojen valoisia ympäristöihin asuntoihin kohdistuva häikäisy on minimoitava.

Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava ennen maaperän kaivamista tai muokkausta edellyttävään toimenpiteeseen ryhtymistä. Tarvittaessa maaperä on puhdistettava.

- 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
- Osa-alueen raja.
- Sijainniltaan ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
- Sitovan tonttijaoon mukaisen tontin raja ja numero.

061
SAT
31

Hoviväenpuisto

- 8300 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
- V Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Park.

Kvartersområde för för bilplatser avsett för att bygga en parkeringsanläggning. Grönfaktor minst 0,7. Parkeringsanläggningen ska täckas med ett gröntak som fördröjer dagvatten. Fasaderna ska förverkligas med hög kvalitet och anpassat till kvartershelheten. Mot Ebbra Brahegatan och Hertig Johans parkgata ska särskild uppmärksamhet fästas vid behandlingen och upplivandet av markplanets fasad med t ex planteringar, öppningar, material och fasadkomposition.

Delarna av tomdata som inte byggs eller används för passage ska planteras.

Bländeffekten i omkringliggande lägenheter från bilarnas körlys i parkeringsanläggningen ska minimeras.

Markens förening och saneringsbehov ska bedömas innan åtgärder som innefattar grävande eller formande av marken inleds. Vid behov ska marken rengöras.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Gräns för delområde.

Till sitt läge riktgivande gräns för område eller del av område.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.

Stadsdelsnummer.

Namn på stadsdel.


Kvartersnummer.

Namn på område.

Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

- Rakennusala.
- Byggnadsyta.
- Sijainniltaan ohjeellinen, muuntamoa varten reservertat utrymme i marknivå. Utrymmets fria sisämittojen tulee olla 4 x 4 metriä, tilan pitää rajautua ulkoseinään, kulku tilaan on oltava suoraan ulkoa ja sille pitää olla pääsy kuorma-autolla.
- Till sitt läge riktgivande, för en transformator reserverat utrymme i marknivå. Utrymmets fria inre mått ska vara 4 x 4 meter, utrymmet ska gränsa till en yttervägg, ingången till utrymmet ska ha direkt förbindelse ut och ska vara tillgängligt för en lastbil.
- Istutettava alueen osa.
- Del av område som ska planteras.
- hule-100 Vettäläpaiseimättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttaa siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² vettäläpaiseimättömältä pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjäntyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestäään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Viivytysjärjestelmien viivytustilavuus ei saa täyttymisestäään tyhjäntyä alle 0,5 tunnissa.
- Från ogenomträngliga ytor ska dagvattnet fördröjas så, att fördröjningssänkornas, -bassängernas eller -magasinens kapacitet är 1 m³ / 100 m² ogenomtränglig yta. Dessa fördröjningssänkor, -bassänger eller -magasin ska tömmas 12 timmar efter att de fyllts och de ska ha planerat bräddavlopp. Fördröjningssystemens fördröjningskapacitet får ej tömmas på mindre än en halv timme efter att de fyllts.
- Sijainniltaan ohjeellinen ajoyhteys.
- Till sitt läge riktgivande körförbindelse.
- Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
- Ungefärligt läge för in- och utfart.
- Korttelialueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
- Del av kvartersområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.
- (27,30,31) Suluissa olevat numerot osoittavat kortteit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.
- Siffrorna inom parentes anger de kvarter vilkas bilplatser får förläggas till området.



SIJAINTIKARTTA © Turun kaupunki

Korjattu asemakaavapäällikön päätöspöytäkirjalla 8.9.2026 §4. Kaupunkiympäristölautakunnan 11.8.2026 §223 hyväksymästä kartasta on korjattu kirjoitusvirheet ja lisätty LPA-1 -määräyksestä puuttunut ruotsinkielinen määräys.

TURKU		ÅBO		Asemakaavatunnus Detaljplanebeteckning		27/2025	
Työnimi Arbetsnamn		Ebba Brahen katu 1		Diaarinumero Diarienummer		3991-2025	
Osoite Adress		Ebba Brahen katu 1		Mittakaava Skala		1:1000	
Asemakaavanmuutos koskee:							
Kaupunginosa:		061 SATAMA		HAMNEN			
Kortteli:		31 (osa)		31 (del)			
Asemakaavanmuutoksella muodostuva tilanne:							
Kaupunginosa:		061 SATAMA		HAMNEN			
Kortteli:		31 (osa)		31 (del)			
Virkistysalue:		Hoviväenpuisto (osa)		Hovfolksparken (del)			
Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako: SATAMA 31.-3							
Kaavoituksen pohjakartta täyttää asemakaavan pohjakartalle asetetut vaatimukset. Baskartan uppfyller de krav som ställts på detaljplanens baskarta.							
Kaupungingeodeetti Stadsgeodet		Kimmo Sulonen				13.4.2026	
LUONNOS Utkast		KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND		EHDOTUS Förslag		KYLK hyväksynyt Godkänd av SMND	
Hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa Godkänd av stadsmiljönämnd		KYLK:n sihteeri SMND:s sekreterare				11.8.2026 §223	
Tullut voimaan Trätt i kraft		10.10.2026					
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ - KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAAOMAIKUUS - KAAVOITUS STADSMILJÖ - STADSPLANERING OCH MARKEGENDOM - PLANLÄGGNING							
Korjattu asemakaavapäällikön päätöspöytäkirjan 8.9.2026 §4 perusteella.		Piirtäjä Ritäre		Tiina Pesonen		Valmistelija Beredare	
Muutettu 10.6.2026 (lausunnot)		Maankäyttöjohtaja Markanvändningsdirektör		Suvi Panschin		Tero Lehtonen	
TURKU ÅBO		29.4.2026					